

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej 100927F w Gozdnicy
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki, Gozdnica
INWESTOR : Gmina Gozdnica
ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego2, 68 - 130 Gozdnica
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 5 styczeń 2017

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
5 styczeń 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.171	km km	0.17	
				RAZEM	0.17
2 d.1.1	D-01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy powyżej 100cm. Długość na składowisko Inwestora do 3km, pozostałości do utylizacji na koszt Wykonawcy. 5.00	szt szt	5.00	
				RAZEM	5.00
3 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych / z kostki brukowej / z kostki granitowej - materiał z rozbiórki nadający się do powtórnego wbudowania do przekazania na składowisko Inwestora, gruz do wywiezienia na składowisko odpadów. 500	m ² m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
4 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej wraz z kosztami utylizacji i składowania. 390	m m	390.00	
				RAZEM	390.00
5 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z kosztami utylizacji i składowania. 340	m m	340.00	
				RAZEM	340.00
6 d.1.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km na składowisko Inwestora.- 1050	m ² m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
1.2		Roboty ziemne i podbudowy - chodniki, zjazdy			
7 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 40 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości chodników i zjazdów 690+240	m ² m ²	930.00	
				RAZEM	930.00
8 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku z korytowania 240*0.33+690*0.23	m ³ m ³	237.90	
				RAZEM	237.90
9 d.1.2	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i zjazdów w gruncie kat. I-IV 240+690	m ² m ²	930.00	
				RAZEM	930.00
10 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm - chodnik 690*1.05	m ² m ²	724.50	
				RAZEM	724.50
11 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy 240*1.05	m ² m ²	252.00	
				RAZEM	252.00
1.3		Elementy ulic			
12 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z elementami łukowymi z wykonaniem ław betonowych C12/15 130	m m	130.00	
				RAZEM	130.00
13 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 - zjazdy, place 330	m m	330.00	
				RAZEM	330.00
14 d.1.3	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 120	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
1.4		Nawierzchnie - chodnik, zjazdy, place			
15 d.1.4	D - 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 220	m ² m ²	220.00	
				RAZEM	220.00
16 d.1.4	D - 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 690	m ² m ²	690.00	
				RAZEM	690.00
1.5		Nawierzchnia bitumiczna jezdni			
17 d.1.5	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1050	m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
18 d.1.5	D - 05.03.26a	Ułożenie geosiatki Rn=80kN	m ²		
		1050	m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
19 d.1.5	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1050*2+20	m ²	2120.00	
				RAZEM	2120.00
20 d.1.5	D - 05.03.5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1050+20	m ²	1070.00	
				RAZEM	1070.00
21 d.1.5	D - 05.03.5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1050+20	m ²	1070.00	
				RAZEM	1070.00
1.6		Urządzenia obce			
22 d.1.6	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.1.6	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą skrzynek zasuw	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
24 d.1.6	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
1.7		Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
25 d.1.7	D - 06.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie - uzupełnienia humusem za krawężnikiem i obrzeżem wraz z obsiewem gr. do 15cm	m ²		
		150.00	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
26 d.1.7	D - 01.02.04	Rozebranie słupków do znaków wraz z tablicą znaku.	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27 d.1.7	D - 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28 d.1.7	D - 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice aluminiowe z folią II generacji	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29 d.1.7	D - 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice informacyjne - tablice aluminiowe z folią II generacji	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00