

## **Kosztorys Nr:**

**Nazwa budowy:**

**Kod budowy:**

**Adres budowy: ,**

**Obiekt:**

**Rodzaj robót:**

**Nr umowy:**

**Data oprac.:**

**Umowa z dnia:**

**Załączniki:**

**Podstawa opracowania:** KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02I, KNR 2-02

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

Sporządził:

Sprawdził:

## Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty budowlane w budynku Urzędu</b> <i>CPV:</i>				
1	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność = 1,00	2,00	szt	0	
2	KNR 4-01 0354-12-040	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność = 1,00	1,80	m	0	
3	KNR 4-01 0329-05-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych Charakterystyka Robót: Tablica: 0329 1. Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 2. Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania krotność = 1,00	0,72	m <sup>3</sup>	0	
4	KNR 4-01 0313-02-060	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek Charakterystyka Robót: Tablica: 0313 1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach 2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań (kol.01-03) 3. Murowanie przesklepień ceglami 4. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek stalowych 5. Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad belkami krotność = 1,00	0,07	m <sup>3</sup>	0	
5	KNR 4-01 0313-05-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych INP 200-260 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0313 1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach 2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań (kol.01-03) 3. Murowanie przesklepień ceglami 4. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek stalowych 5. Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad belkami krotność = 1,00	5,40	m	0	
6	KNR 2-02U 1025-0501-050	Drzwi balkonowe 1,4 x 2,25 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - roleta i szyby antywłamaniowe. Charakterystyka Robót: Tablica: 1025 1. Transport okien i drzwi balkonowych do miejsca wbudowania 2. Obsadzenie ościeżnic 3. Uszczelnienie ościeżnic krotność = 1,00	3,15	m <sup>2</sup>	0	

1	2	3	4	5	6	7
7	KNR 4-01 0708-0301-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 5.Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży krotność = 1,00	5,90	m	0	
8	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność = 2,00	24,00	m2	0	
9	KNR 4-01 0422-03-020	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami Charakterystyka Robót: Tablica: 0422 1. Ułożenie podwalin (leżni) 2.Wymierzenie i przycięcie na miarę stempli 3.Ustawienie stempli na leżniach z umocowaniem 4.Przybicie stężeń i rygli pod deskowania 5.Zaklinowanie stempli 6.Ułożenie deskowania na ryglach 7.Ostrożne rozebranie deskowania stężeń i rygli 8.Rozklinowanie, zdjęcie stempli 9.Usunięcie podwalin (leżni) krotność = 1,00	4,00	szt	0	
10	KNR 4-01 0422-07-020	Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami Charakterystyka Robót: Tablica: 0422 1.Ułożenie podwalin (leżni) 2.Wymierzenie i przycięcie na miarę stempli 3.Ustawienie stempli na leżniach z umocowaniem 4.Przybicie stężeń i rygli pod deskowania 5.Zaklinowanie stempli 6.Ułożenie deskowania na ryglach 7.Ostrożne rozebranie deskowania stężeń i rygli 8.Rozklinowanie, zdjęcie stempli 9.Usunięcie podwalin (leżni) krotność = 1,00	4,00	szt	0	
<b>Razem:</b>						
2		<b>Pochylnia</b> CPV:				
11	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0349 1.Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania z cegieł i kamieni 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek oraz kamieni nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł i kamieni z resztek zaprawy krotność = 1,00	0,45	m3	0	

1	2	3	4	5	6	7
12	KNR 4-01 0102-02-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 1. Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi 2. Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi 3. Wydobywanie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i pionowymi 4. Sprawdzenie wymiarów wykopu 5. Wyrównanie dna i ścian wykopu 6. Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok lub załadowanie do przewożu krotność = 1,00	2,70	m3	0	
13	KNR 2-02I 0203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m <sup>3</sup> krotność = 1,00	0,90	m3	0	
14	KNR 4-01 0105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 1. Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z jednym przerzutem na odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi warstwami o grubości 15 cm (kol.01-03) 2. Załadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z wyładowaniem (kol.04-07) 3. Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10) krotność = 1,00	1,80	m3	0	
15	KNR 2-02 1212-05-050	Montaż pochylni z elem stalowych - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 1212 1. Wykucie gniazd i bruzd do zamocowań elementów 2. Zamontowanie i osadzenie krat z naprawą podłoża 3. Uruchomienie krat i ich regulacja 4. Malowanie farbami olejnymi krotność = 1,00	10,05	m2	0	
16	KNR 4-01 0108-15-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wylądowanie ze środków transportowych krotność = 3,00	3,04	m3	0	
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				