

IR.271.41.2019.RS

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY **(roboty budowlane)**

1. Nazwa zamówienia:

**„Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji
zawodowej opiekunów”
w ramach programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość
szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy**

2. Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie
telefon: 0-68/41 09 700; faks: 0-68/ 383 51 22
e-mail: sekretariat@krosnoodrzańskie.pl

3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku i przy budynku **Żłobka Miejskiego w m. Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d**. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- 3.1.1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym tarasie. Celem stworzenia bardziej „przyjaznej” dzieciom nawierzchni na tarasie przed budynkiem, od strony południowej projektuje się położenie nawierzchni, w postaci płyt EPDM gr. 25 mm, na istniejącym tarasie wykończonym kostką betonową typu „Polbruk” o powierzchni 116 m². Kolor do wyboru przez Zamawiającego. W celu pozbycia się wilgoci projekt przewiduje
- od strony tarasu:
 - W części podpiwniczonej należy odkopać ściany piwnicy do poziomu ławy fundamentowej na szerokości 1 m i długości 13 m. Zabezpieczyć istniejącą ścianę preparatem gruntującym i dwoma warstwami powłokowej masy bitumicznej, modyfikowanej SBS do izolacji ścian fundamentowych. Ocieplić ścianę styropianem EPS – P 100 grubości 15 cm. Od zewnątrz zabezpieczyć folią kubełkową, wypustkami w stronę warstwy ocieplenia.
 - W części niepodpiwniczonej należy odkopać ściany fundamentowe na szerokości 1 m, głębokości 1 m i długości 16 m. Zabezpieczyć istniejącą ścianę preparatem gruntującym i dwoma warstwami powłokowej masy bitumicznej, modyfikowanej SBS do izolacji ścian fundamentowych. Ocieplić ścianę styropianem EPS – P 100 grubości 10 cm.
 - Ułożenie nawierzchni w postaci płyt EPDM gr. 25 mm, na istniejącym tarasie wykończonym wylewką betonową o powierzchni 19 m². Przed ułożeniem płyt EPDM należy uszczelnić wylewkę betonową i zabezpieczyć przeciw-wodnie np. papą termozgrzewalną. Nawierzchnię układać w spadku na zewnątrz 1%. Wymianę nawierzchni z płytek ceramicznych istniejących schodów zewnętrznych z tarasu na nowe płytki ceramiczne antypoślizgowe, mrozoodporne. Powierzchnia ok. 5 m².

- 3.1.2. **Montaż i zakup balustrady tarasu i schodów.** Demontaż i utylizacja istniejącej balustrady. Montaż nowej balustrady typowej – ze stali nierdzewnej, wysokości 110 cm z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego z prześwitami max. 12 cm – długość ok. 55 m.
- 3.2. Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizuje plac i zaplecze budowy na czas realizacji inwestycji oraz zapewni na własny koszt media (tj. woda/prąd) niezbędne Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.
- 3.3. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym:
- zakupem i dostawą materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
 - zabezpieczeniem, przygotowaniem i uprzątnięciem terenu robót,
 - demontażem istniejących drzwi, wywozem i utylizacją powstałych odpadów,
 - zabezpieczeniem miejsca wykonywania robót budowlanych pod względem BHP i P.poż.,
- 3.4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45214000-1 - Roboty budowlane w przedszkolnych obiektów budowlanych;
- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków;

5. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynęły żadne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione.

W realizację zadania pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” w ramach programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”, Zamawiający przeprowadził postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Na ogłoszone postępowanie nie wpłynęła żadna oferta, zaś w trakcie trwania postępowania przetargowego nie wpłynęły do Zamawiającego żadne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Powyższy stan faktyczny należy uznać za uzasadniony przypadek, którego zaistnienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

6. Nazwa oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

**Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych
„JARBUD” Jarosław Grześkowiak
ul. Mylna 4; 66-620 Gubin**

7. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: do dnia 29 listopada 2019 roku,

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Sibiennik
(podpis Zamawiającego)