



Pomieszczenie higieniczno- sanitarne nr 2
17,5 m²

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne nr 1
4,6 m²

Uwaga,
w przypadku niewystarczającej wentylacji
pomieszczenia- należy podczas prac
remontowych wykonać w ścianie
zewnętrznej, pod sufitem kanał wentylacji
wywiewnej Ø150.



UWAGA:
Nowe ściany z bloczków silikatowych SILKA E15 oraz E12 należy zbroić prętami żebrowanymi ze stali A3 2x Ø6 w co drugiej spoinie.
W miejscach łączenia ścian nowych z istniejącymi- w ścianach istniejących należy wiercić otwory Ø6 i pręty zbrojeniowe kotwić w ścianach istniejących.

Zamiast prętów zbrojeniowych Ø6 można również zastosować rozwiązanie systemowe- tj. zbrojenie spoin MURFOR EFS/Z (do cienkich spoin), a na łączeniach ścian- łączniki LP 30. Wówczas do murowania można stosować systemowe kleje producenta.

INWESTYCJA:	PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W PRZEDSZKOLU NR1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, UL. SREBRNA GÓRA 2	
OBIEKT:	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE NR 1	
ADRES:	ul. Srebrna Góra 2, 66-600 Krosno Odrzańskie, działka nr 1230/5	
INWESTOR:	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT Michał Sandecki ul. Czekanowskiego 17, 65-012 Zielona Góra NIP 973-040-46-25, REGON 080315052 tel. 601 78 78 92, email: sandecki@o2.pl	FOR MAT
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Michał Sandecki Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 22/01/DUW	
	mgr inż. arch. Aleksander Chmieleński	
RYSUNEK:	DETALE MODERNIZACJI POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH	
ETAP/BRANŻA:	PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA	
SKALA:	1:20	NUMER RYSUNKU: PB-A-05
DATA:	06.2016r.	