

## **Przedmiar robót**

Roboty budowlane - rozbórki

Obiekt	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych w Gminie Ośno Lubuskie
Branża	Roboty budowlane - rozbórki
Kod CPV	45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
Lokalizacja	69-220 Ośno Lubuskie ul. Okrzei
Inwestor	Gmina Ośno Lubuskie 69-220 Ośno Lubuskie ul. Rynek 1
Biuro kosztorysowe	KOMPLET INWEST Sp. z o. o. Sp. k. ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

---

Sporządził mgr inż. Grzegorz Prażanowski upr.bud. LBS/0098/OWOK/10  
Sprawdził mgr inż. Dariusz Budzisz

---

21.03.2019r.

## Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych w Gminie Ośno Lubuskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe estakada co.o</b>				
1	KNR 2-25 0511/07	Rurociągi stalowe c.o. o śr.40 mm - rozebranie	m	85
2	KNR 13-12 0101/05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-demon- taż 2 szt. słupów i 13 podpór stalowych pod rurociągiem	t	2,5
3	KNR 13-12 0101/02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych-rozbiórka 13 stóp fundamentowych pod rurociąg i 2 szt fundamen- towych pod słupami	m3	9,5
<b>Roboty rozbiórkowe - ścianka oporowa zasieków</b>				
4	KNR 4-04 0303/04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm	m3	21,84
<b>Rozbiórka palet osadowych</b>				
5	KNR 4-04 0303/04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm	m3	4,472
6	KNR 13-12 0101/05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-rozbiórka słupków szt 25	t	0,25
<b>Rozbiórka biobloku wraz z płytą fundamentową</b>				
7	KNR 13-12 0101/05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych-demon- taż schodów stalowych, demontaż zadaszenia nad po- destem,demontaż podestów,rozboórka ścian z blachy stalowej wraz z dociepleniem,demontaż zbiorników szt 3	t	29,9
8	KNR 4-04 0302/03	Rozebranie fundamentu pod zbiornikiem z betonu o gru- bości 1.8 m	m3	223,2
9	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie fundamentu betonowego o grubości 0.9 m	m3	61,2
<b>Wywóz złomu i gruzu</b>				
10	KNR 4-04 1107/03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun- kiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t	32,65
11	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 15x)	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	32,65
12	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu i wełny mineralnwy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	331,8
13	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 15x)	Transport gruzu i wełny mineralnej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	331,8
14	KNR 2-01 0230/01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	331,8
15		Dowóz i zakup ziemi do zasypiania terenu po rozbiórkach	m3	331,8

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych w Gminie Ośno Lubuskie

Nr	Opis
	Roboty rozbiórkowe estakada co.o
	Roboty rozbiórkowe - ścianka oporowa zasieków
	Rozbiórka paetek osadowych
	Rozbiórka biobloku wraz z płytą fundamentową
	Wywóz złomu i gruzu