




A-A



B-B



C-C



- 1.ISTNIEJĄCY CHODNIK BETONOWY FRAGMENTAMI DO PRZEŁOŻENIA
- 2.KRAWĘŻNIK BETONOWY ŚCIĘTY 15x30x100 CM
- 3.PODSYPKA C-P 1:4 - 3 CM
- 4.ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM
- 5.ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20x10x8 CM BEZFAZOWEJ
- 6.ISTNIEJĄCA JEZDNIA NA POSESJI
- 7.POBOCZE OBSIANE TRAWĄ NA ZIEMI URODZAJNEJ Z ODZYSKU
- 8.ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW DO PRZEŁOŻENIA
- 9.W-WA ODSĄCZAJĄCA GR.10CM
- 10.KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100
- 11.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20x10x8 CM FAZOWANEJ
- 12.PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE - 15CM
- 13.OBRZEŻE BETON. NISKIE 6x20 CM NA PODSYPCE C-P 1:4 - 5 CM
- 14.ŚCIEK LINIOWY BETONOWY 100X30X30 CM Z RUSZTEM ŻELIWNYM

PLAND PROJEKTOWANIE DROGOWE			
PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI			
72-003 Dobra Szczecińska ul.Jodłowa 22 tel.091 3113812 / 0604245495			
REMONT ULICY OGRODOWEJ W WITNICY - ETAP 1 - DZIAŁKI 1285, 1290, 1298/7, 1298/8, 1298/158			
inwestor	GMINA WITNICA UL.RADY NARODOWEJ 6 66-460 WITNICA		
faza	PROJEKT BUDOWLANY		
treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE		data CZERWIEC 2017
			skala 1:50
zespół projektowy	mgr inż. Marek Bogusławski upr. nr 15/Pw/98 mgr inż. Przemysław Lipczyński		branża DROGI
			rys nr 2a