

Od: [REDACTED]
Wysłano: 13 lipca 2017 08:57
Do: informacjapubliczna
Temat: chodnik Walczaka
Załączniki: chodnik Walczaka.jpg

Witam

Budowa Walczaka idzie "pełną parą" krawężniki stare i uszkodzone....no ale zaczęto już układać chodnik i tutaj pojawia się pytanie. W projekcie jest napisane że nawierzchnia chodników ma być;

-ciągi pieszce-nawierzchnia z kostki betonowej kwadrat 30x30 np.Pozbruk Plaza Nova(lub równoważne) w kolorze jasnoszarym

Tymczasem wykładany jest zwykłą kostką polbrukową jak na załączonym zdjęciu.

Proszę o informację na jakim etapie nastąpiła zmiana,kto zgodził się i dlaczego na zamianę materiałów.Skoro wykorzystuje się stare zniszczone krawężniki oraz kostkę z odzysku zamiast tego co w projekcie to ile miasto zaoszczędzi na inwestycji.

Skoro jak widać układany jest już chodnik rozumiem że odebrano wcześniejsze prace jak montaż krawężników i wykonanie podbudowy.Zakładam że nadzór jest na budowie i widzi poczynania wykonawcy a skoro układany jest chodnik to jest brak zastrzeżeń do wcześniejszych prac.Jakiś czas temu v-ce prezydent p.Radziński mówił w mediach że nie godzimy się na bylejąkość.

Proszę więc o udostępnienie dokumentów z których wynika zgoda na zamianę materiałów.

Proszę o udostępnienie dokumentów odbioru prac przygotowawczych do układania chodnika czyli,montażu krawężników oraz wykonania podbudowy.

W przypadku braku dokumentów mówiących o prawidłowym wykonaniu w/w prac proszę o udostępnienie dokumentów z których wynika że nadzór nie zgodził się take wykonanie prac i wykonawca marnuje tylko czas i pieniądze.

Pozdrawiam



Gorzów Wlkp. 24.07.2017 r.

WOR-III.1431.252.2017.PS



W odpowiedzi na złożony w dniu 09.06.2017 roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

- 1) Projektant na etapie opracowania zagospodarowania terenu przyjął ułożenie na chodnikach nowej kostki brukowej typu Pozbruk Plaza Nova (lub równoważnej). Ponieważ kostka brukowa na chodnikach przy ul. Walczaka była układana kilka lat wcześniej i nie wykazywała oznak zniszczenia ze względów ekonomicznych Zamawiający podjął decyzję o wykorzystaniu kostki z rozbiórki. Miasto ogłaszając przetarg na wykonawcę robót wskazał w dokumentacji przetargowej w projekcie wykonawczym oraz Tabeli Elementów Rozliczeniowej, iż na chodnikach ma być ułożona betonowa kostka brukowa typu CEGŁA 10x20 cm z rozbiórki. Na etapie realizacji nie było zmiany typu kostki brukowej. Na chodnikach przy ul. Walczaka jest układana zgodnie z dokumentacją projektową betonowa kostka brukowa typ CEGŁA 10x20 cm.
- 2) Odnośnie krawężników kamiennych do dnia dzisiejszego Nadzór Inwestorski odebrał 188mb krawężników kamiennych zwykłych 15x30 cm oraz 15m krawężników kamiennych zwykłych 15x30 cm jako krawężników najazdowych. W załączeniu przekazuję kopię protokołów odbioru.
- 3) Wyjaśniam, iż na chodnikach nie jest projektowana podbudowa. Zgodnie z dokumentacją projektową na chodnikach jest zastosowana warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10cm. Na roboty dotyczące układania warstwy wzmacniającej wykonywane są sukcesywnie badania, które są podstawą do układania kolejnych warstw. W załączeniu przekazuję kopię protokołów z badań.

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**

Jacek Szymankiewicz

(1)