

Od: [REDACTED]
Wysłano: niedziela, 18 listopada 2018 22:55
Do: informacjapubliczna
Temat: DUNIKOWSKIEGO

Witam

Proszę o udostępnienie aktualnej dokumentacji projektowej/wykonawczej przebudowy ulicy Dunikowskiego.

Proszę o informację jakich zmian dokonano względem dokumentacji projektowej które powstała w lutym 2018 roku.

Proszę o informację jaki jest planowany termin zakończenia prac oraz koszt prac.


Pozdrawiam

[REDACTED]



Gorzów Wlkp., 28.11.2018 r.

WOR - III.1431.330.2018.KPa




W odpowiedzi na złożony w dniu 18 listopada 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

W trakcie realizacji robót przy ul. Dunikowskiego wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono powierzchnię ułożenia nawierzchni z kostki betonowej, podbudowy z kruszywa, koryta oraz zwiększono ilość ustawienia krawężników (przedmiotowe prace związane są z wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych, możliwych do wykonania po dokonanej wymianie i przesunięciu kolidujących lamp oświetleniowych);
- na drodze dojazdowej do szkoły w obrębie skrzyżowania z ul. Dunikowskiego (wjazd) sfrezowano nawierzchnię i wykonano nową warstwę ścieralną w celu nawiązania się ze spadkami do nowo wykonanej nawierzchni ul. Dunikowskiego;
- dokonano korekty istniejącej krawędzi jedni w km 0+293 do 0+366 str. lewa w celu możliwości wykonania miejsc parkingowych usytuowanych pod kątem 60° (zaprojektowane wcześniej było parkowanie równoległe);
- wykonano dwa wpusty kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem włączenia przykanalików do istniejących studni w celu poprawy odwodnienia lewej strony jezdni oraz miejsc postojowych;
- po wystąpieniu Wykonawcy pozytywnie zaopiniowanym przez Inspektora i Projektanta, wykonano konstrukcję ul. Dunikowskiego składającą się z warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, geosiatki oraz warstwy ścieralnej z SMA 11S, w zamian zaprojektowanej do wykonania warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA ułożonej na siatce stalowej, z uwagi na stan odkrytej po frezowaniu istniejącej podbudowy betonowej posiadającej liczne ubytki powierzchniowe, spękania, nierówności poprzeczne i podłużne, której to stan uniemożliwił wykonanie zaprojektowanej nawierzchni zgodnie wymaganiami S.T.

Umowny termin zakończenia prac to 16.12.2018 r. Przewidywany koszt robót to 659 932,93 zł brutto.

W załączeniu przesyłam projekt zagospodarowania terenu uwzględniający wprowadzone zmiany.


SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Kurzawski