

Pszczew, dnia 12.01.2007r.

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Batorego w Pszczewie”

ZP 3411-11/06

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W załączeniu przesyłamy dodatkowy kosztorys ofertowy (22 poz.) na zasilanie przepompowni ścieków (zał. nr 1), który należy uwzględnić w ofercie, łącznie z kosztorysem pierwotnym zawartym w SIWZ oraz kosztorysem z wyjaśnień nr 1 z dnia 10.01.2007r..

Załączniki:

1/ Kosztorys ofertowy (1 str.)

Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Przepompownia ścieków zasilanie energetyczne CPV 45231400-9					
1 d.1	KNNR 5 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnicę	szt.	1.000		
2 d.1	KNNR 5 0405-08	Szafka SPP - montaż obudowy wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	1.000		
3 d.1	KNNR 5 0404-02	Montaż prefabrykowanej szafki SPP	szt.	1.000		
4 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	7.680		
5 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność x 2	m	20.000		
6 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	7.680		
7 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YKY żo 4x10mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	14.000		
8 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	12.000		
9 d.1	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur	m	2.000		
10 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych MABO 04/60/3 posadowienie G	szt.	1.000		
11 d.1	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	1.000		
12 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - URBANA EPS 300 SON-T 70W	szt.	1.000		
13 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	5.200		
14 d.1	KNNR 5 0611-04	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 18 mm w wykopie	szt.	4.000		
15 d.1	KNNR 5 0103-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm	m	2.000		
16 d.1	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.000		
17 d.1	KNNR 5 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły 16 mm2 pod zaciski lub bolce tablicy TZS	szt.żył	4.000		
18 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1.000		
19 d.1	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1.000		
20 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1.000		
21 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
22 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000		
Razem dział Przepompownia ścieków zasilanie energetyczne CPV 45231400-9						
KOSZTORYS NETTO						
PODATEK VAT						
KOSZTORYS BRUTTO						

Słownie:

.....
Podpis, Data i Pieczęćka Oferenta