

Tabela objętości robót ziemnych

Nr	Hektometr	Odległość [m]	Wykop - materiał do wbudowania			Nasyp		
			Powierzchnia przekroju [m ²]	Powierzchnia średnia [m ²]	Objętość przekroju [m ³]	Powierzchnia przekroju [m ²]	Powierzchnia średnia [m ²]	Objętość przekroju [m ³]
1	20,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
2	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,55	2,28	45,50
3	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,25	7,40	148,00
4	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12,10	11,18	223,50
5	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	9,50	10,80	216,00
6	120,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5,10	7,30	146,00
7	130,00	10,00	0,30	0,15	1,50	0,03	2,57	25,65
8	140,00	10,00	3,00	1,65	16,50	0,20	0,12	1,15
9	160,00	20,00	13,30	8,15	163,00	0,00	0,10	2,00
10	180,00	20,00	10,00	11,65	233,00	0,00	0,00	0,00
11	200,00	20,00	4,45	7,23	144,50	0,00	0,00	0,00
12	220,00	20,00	1,55	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00
13	240,00	20,00	0,00	0,78	15,50	0,00	0,00	0,00
Suma=					634,0	Suma= 808,0		

Nasyp z materiału z dowozu 174,0 m³

Wykop na odkład		
Powierzchnia ist. drogi gruntowej	480,00	m ²
Grubość	0,40	m
Objętość	192,00	m ³