

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający: Urząd Gminy Słońsk; Ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

Zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Lemierzycko

Branża drogowa - Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp.	Nr Specyfikacji	Rodzaj robót	jedn.	ilość	cena jedn.	wartość
1	2	3	4	5	6	7
Roboty przygotowawcze						
1.	ST-01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,8		
2.	D-01.02.01.	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i wywozem pozostałości po wycince na odległość do 5 km	szt.	72		
Jezdnie						
3.	ST-03.01.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m ²	5360		
4.	ST-03.01.	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3cm łącznie ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową	m ²	5360		
5.	ST-03.01.	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm łącznie ze skropieniem w-wy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	5360		
Mijanki						
6.	ST-02.01.	Wykonanie koryta gł. 25 cm wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem	m ²	220		
7.	D-04.02.01.	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m ²	220		
8.	D-04.05.01.	Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm	m ²	220		
9.	ST-03.01.	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3cm łącznie ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową	m ²	220		
10.	ST-03.01.	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm łącznie ze skropieniem w-wy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	220		
Zjazdy						
11.	ST-02.01.	Wykonanie koryta gł. 25 cm wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem	m ²	350		
12.	D-04.02.01.	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m ²	350		
13.	D-04.05.01.	Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm	m ²	350		
14.	ST-03.02.	Kostka brukowa (kolor) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm	m ²	350		
Zatoka autobusowa						
15.	ST-02.01.	Wykonanie koryta gł. 30 cm wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem	m ²	115		
16.	D-04.02.01.	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m ²	115		
17.	D-04.06.01.	Podbudowa z betonu klasy B-20 gr. 22 cm	m ²	115		
18.	ST- 03.02.	Kostka brukowa (kolor) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm	m ²	115		
19.	ST-00.00.	Zakup, transport i montaż wiaty autobusowej	kpl.	1		
Chodnik NIE DOTYCZY						
20.	ST-02.01.	Wykonanie koryta gł. 10 cm wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem	m ²	2565		

21.	D-04.02.01.	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m ²	2565		
22.	D-04.05.01.	Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm	m ²	2565		
23.	ST- 03.02.	Kostka brukowa (szara) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm	m ²	2565		
Elementy ulic						
24.	ST - 07.00.	Wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,75m oraz 0,5 m	mb	1784		
25.	ST-04.01.	Ustawienie karweżników betonowych o wymiarach 100 x 30 x 15 cm na ławie betonowej klasy B-15	mb	1420		
26.	ST-04.02.	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1750		
27.	D-07.02.01.	Ustawienie pionowych znaków drogowych - słupki z rur stalowych ocynkowanych.	szt.	17		
28.	D-07.02.01.	Ustawienie pionowych znaków drogowych - montaż tarcz znaków pionowych	szt.	26		
29.	D-07.02.01.	Ustawienie pionowych znaków drogowych - znaków U-21a/b (dwie tarcze tablice kierujące + montaż słupka z rury stalowej ocynkowanej)	szt.	144		
RAZEM			X	X		
VAT			X	X		
OGÓŁEM			X	X		

UWAGA : Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych prac w przypadku gdy kwota oferty znacznie przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie przedmiotu zamówienia.