

1. Zakres robót:

- demontaż instalacji grzewczej w kotłowni i instalacji CO w całym budynku
- przystosowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb kotłowni gazowej w zakresie robót budowlanych
- wykonanie robót montażowych w kotłowni
- montaż nowego komina
- wykonanie podłączenia gazu do kotła
- wykonanie próby szczelności całej instalacji
- wykonanie robót termoizolacyjnych
- montaż nowej instalacji CO w całym budynku
- uruchomienie instalacji

2. Roboty wykonywane będą w jednym budynku.

3. Elementy zagrożenia- całość robót instalacyjnych na obiekcie

4. Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót:

- roboty demontażowe instalacji technologicznej
- roboty spawalnicze na całości obiektu

5. Instruktaż pracowników—należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią wentylację pomieszczeń w których wykonywane będą roboty spawalnicze oraz montaż instalacji gazowej.

6. W trakcie prowadzonych robót brygada wykonująca instalację musi być wyposażona w podręczne środki gaśnicze takie jak:koc azbestowy,gaśnica pianowe oraz zabezpieczenie podstawowych wujść ewakuacyjnych na wypadek pożaru.

STANISŁAW KOKOŁAJEWI

WŁADYŚLAW

PIEKARSKA

ul. ...