

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 2- d.2 15 0409-07	Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 42 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 7- d.2 12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów miedzianych	m ²		
		ObwódKołaD(0.015)*53.0	m ²	2.496	
		ObwódKołaD(0.018)*76.50	m ²	4.324	
		ObwódKołaD(0.021)*55.0	m ²	3.627	
		ObwódKołaD(0.025)*55.0	m ²	4.318	
		ObwódKołaD(0.031)*42.0	m ²	4.088	
		ObwódKołaD(0.038)*24.0	m ²	2.864	
		ObwódKołaD(0.045)*29.80	m ²	4.211	
				RAZEM	25.928
72	KNR 2-02 d.2 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur miedzianych o śr.do 50 mm	m		
		53+76.5+55+55+42+24+4.8+25	m	335.300	
				RAZEM	335.300
73	KNR 4-01 d.2 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
74	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
75	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-01 d.2 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 4-01 d.2 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
78	KNR 4-01 d.2 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
79	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
80	KNR 4-01 d.2 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
81	KNR 4-01 d.2 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3 Instalacja gazowa					