

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
146	KNR 4-02 d.7 0409-06	Demontaż i rozebranie kotła	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR 4-02 d.7 0416-04	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o poj.do 800 dm <sup>3</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR 4-02 d.7 0411-01	Demontaż osprzętu kotła żeliwnego - kurek spustowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNR 4-02 d.7 0411-03	Demontaż osprzętu kotła żeliwnego - termometr w oprawie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 4-02 d.7 0411-06	Demontaż osprzętu kotła żeliwnego - wodowskaz ze szkłem reflek- sowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 4-02 d.7 0411-07	Demontaż osprzętu kotła żeliwnego - rurka syfonowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR 4-02 d.7 0513-05	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnie- rzowym o śr. 65-80 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
153	KNR 4-02 d.7 0512-04	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
154	KNR 4-02 d.7 0512-03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
155	KNR 4-02 d.7 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m <sup>2</sup>	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
156	KNR 4-02 d.7 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 7.5 m <sup>2</sup>	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
157	KNR 4-02 d.7 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m <sup>2</sup>	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
158	KNR 4-02 d.7 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
159	KNR 4-02 d.7 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10- 15 mm	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000