

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160	KNR 4-02 d.7 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
161	KNR 4-02 d.7 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
162	KNR 4-02 d.7 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
163	KNR 4-02 d.7 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
164	KNR 4-01 d.7 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
165	KNR 4-01 d.7 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
166	KNR 4-01 d.7 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
167	KNR 4-01 d.7 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
168	KNR 4-01 d.7 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
169	KNR 4-01 d.7 0326-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m ³ 'na pełno' w ścianach z cegieł <po zdemontowanych grzejnikach>4*40	szt. szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
170	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - fartuchy za zdemontowanymi grzejnikami przyjęto wym 3,0 x1,0 m 3.0*1.0*40	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
171	KNR 4-06 d.7 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grub.do 10 mm na złom wsadowy 1.5	t t	1.500	
				RAZEM	1.500
172	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z kosztami wysypiska 2.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000