

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

gips 12,5mm poprzedzone usunięciem istniejącej podsufitki.

UWAGA : zamknięte miejsca na stropach przed przystąpieniem do remontu odkryć i sprawdzić stan techniczny belek stropowych W przypadku ich złego stanu wykonać wzmocnienie na podstawie zaleceń projektanta konstrukcji.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej z jętką podpartą na płatwiach podpartych słupami- stan krokwi i łączenia jest zły- drewno zaatakowane bardzo intensywnie przez korniki.

Wykonać oczyszczenie krokwi z uszkodzonych partii drewna i dokonać oceny stopnia jego uszkodzenia . Na podstawie oględzin i oceny wytrzymałości drewna projektant podejmie decyzję o pozostawieniu konstrukcji.

Opierzenia dachowe wykonano wadliwie-wymienić ,rury spustowe do powtórnego wykorzystania.Łacenie wymienić w całości dostosowując do rozstawu krokwi.

Pokrycie dachu przełożyć z zachowaniem warunków wykonania pokryć z materiałów ceramicznych.

schody wewnętrzne żelbetowe dwubiegowe z parteru na piętro na podstawie Ekspertyzy zostały dopuszczone do użytkowania .

3.TECHNOLOGIA

W obiekcie będą miały swoje pomieszczenia po przebudowie:

w **piwnicy** :

kotłownia na gaz ,(instalacja wg odrębnego projektu)

pomieszczenia techniczne

na **parterze**

sterylizatornia