

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż. Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul. Moniuszki 4 tel. 095 741 23 17

w lodówkę na odpady medyczne . Zawrzeć umowę z uprawnionym odbiorcą tego rodzaju odpadów ,który będzie je sukcesywnie odbierał.

ZATRUDNIENIE

Na piętrze w dwu gabinetach lekarskich i gabinecie zabiegowym jednocześnie czynnych będzie przebywać 6(sześć) osób natomiast na parterze w gabinetach czynnych w różnych dniach tygodnia ; jednocześnie pracować będzie poradnia K i rehabilitacja oraz obecna będzie przez dwie godziny pielęgniarka łącznie pracować może 3-4 (trzy do czterech)osób co daje łącznie 9-10 (dziewięć do dziesięciu) osób na zmianę w budynku.

Dla pracowników wydzielono pomieszczenie socjalno-higieniczne z wydzieloną ubikacją oraz ogólnym pomieszczeniem szatni i jadalni.

Wytyczne branżowe

branży budowlanej podłogi z materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. Cokoły przy podłogach o wys. 0,08 z materiału takiego jak posadzka . Styki podłóg z posadzką powinny być zaokrąglone.

Ściany pomieszczeń za wyjątkiem 106 i 206 powinny być zmywalne. Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach pokryć do wys. 1,65 i szerokości po 0,65m poza obrys urządzenia materiałami trwałymi ,gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekujących ;w pomieszczeniu sterylizatorni płytki i spoiny stosować do pomieszczeń septycznych

Do malowania ścian zmywalnych stosować farby dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia ,odporne na mycie środkami dezynfekującymi i na promienie UV