

Zapewnić w obiekcie bezpieczeństwo na czas ewakuacji.

Zapewnić neutralizację przychodni dzieci po wejściu dzieci chorych .

4. OPIS ROBÓT

4.1 ROBOTY BUDOWLANE

Ścianki działowe-murowane i szkieletowe z płyt kartonowo-gipsowych

Tynki wewnętrzne i okładziny ścian-w pom. umywalni i wc płytki ceramiczne do wys.2,0m ,przy umywalkach w pomieszczeniach wykonać fartuch z płytek do wys.1,60m i po 0,60m w każdą stronę, pozostałe tynki gładkie kat.III malowane farbami akrylowymi.

Posadzki- płytki ceramiczne w węzłach sanitarnych w pozostałych pomieszczeniach podłogi i cokoliki z wykładzin bezspoinowych ,połączenie cokolika z posadzką wyoblone

4.2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

4.2.1 WOD-KAN-

W obiekcie jest instalacja wodna i kanalizacja sanitarna Zbędne odcinki instalacji oraz odprowadzenia od przyborów zdemontować.

Odpływy od projektowanych urządzeń połączyć z istniejącą instalacją

4.2.2 SPRĘŻONE POWIETRZE— wytwarzane będzie w agregacie sprężarkowym na potrzeby gabinetu stomatologicznego.

4.2.3 CENTRALNE OGRZEWANIE- ciepło dla obiektu wytwarzane będzie w kotłowni zasilanej w gaz sieciowy umieszczonej w piwnicy.

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne. Na pionach zamontować zawory odpowietrzniki automatyczne.