

45310000-3 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych -Remont świetlicy wiejskiej w Lemierzycach

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nazwa	jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa	Wartość
1	instalacje elektryczne				
1	53-13-10 Wpust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawą 2x18	szt	12,00		
2	53-14-00 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawą świetłówką 2x36 IP 55 W z kloszem	szt	5,00		
3	53-14-01 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawą świetłówką 2x58 AW IP 55 z kloszem	szt	2,00		
4	53-14-02 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawą świetłówką 2x58 AW IP 55 W z kloszem	szt	1,00		
5	53-14-03 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawą świetłówką 4x18 W AW z kloszem	szt	19,00		
6	53-14-04 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawą świetłówką 4x18 W AW z kloszem	szt	7,00		
7	53-14-05 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawami na scenie	szt	6,00		
8	53-14-05 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawami kierunkowymi	szt	4,00		
9	KNNR 5 205-1 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm ² , 750V w gotowej brudzie na podłożu różnym od betonu zasil odb technologicznych wg pb inst sanitarne	m	352,00		
10	53-14-04 Wypust oświetleniowy w budynku użyteczności publicznej zakończony oprawami na scenie	szt	6,00		
11	KNNR 5 205-2 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY2x1 mm ² , 750V w gotowej brudzie na podłożu różnym od betonu	m	12,00		
12	KNNR 5 304-3 Montaż przez przykręcenie odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i przedzwonieniem przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt	14,00		
13	KNNR 5 405-4 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 150 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża rozdzielnica RG	szt	1,00		

14	KNNR 5 405-1 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża TSO	szt	1,00		
15	KNNR 5 205-3 Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 5x6 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m	43,00		
16	KNNR 5 406-1 Montaż przycisku p.pożarowego	szt	2,00		
17	53-21-00 Ręczne układanie kabla 4xYLY 25 mm ² w budynkach budowlanych lub na estakadach z mocowaniem (WLZ od KSR do RG)	szt	51,00		
18	KNNR 5 205-1 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY2x1 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m	12,00		
19	KNNR 5 205-3 Montaż przez przykręcenie odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego o 3 wylotach z podłączeniem i przedzwonieniem przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt	8,00		
20	KNNR 5 406-1 Montaż sterownika EUROSTER 2000	szt	1,00		
21	KNNR 5 205-3 Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 5x6 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu zasil odbiory technologiczne wg pb instal sanitarne	m	79,00		
Razem rozdział 1 - instalacje elektryczne					0,00
2 Instalacje ochronne - wyrównawcze i odgromowe					
22	KNNR 5 602-2 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w budynkach mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu różnym od drewnianego	m	14,00		
23	KNNR 5 613-2 Montażu uchwyty uziemiającego skręcane na rurze o średnicy powyżej 30 mm do 100 mm	szt	24,00		
24	KNNR 5 601-1 Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych pręta stalowego ocynkowanego mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	125,00		
25	KNNR 5 605-2 Montaż poziomu poziomego wykopie o głębokości 0,6 m	m	96,00		
26	KNNR 5 612-1 Montaż złącza rynnowego do rynny okapowej na dachu	szt	5,00		
27	KNNR 5 611-11 Łączenie na dachu przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych wykonanych z pręta o średnicy do 10 mm	szt	14,00		
28	KNNR 5 611-1 Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ²	szt	5,00		

29	KNNR 5 614-3 Montaż osłony przewodu uziemiającego o długości do 2 m na betonie	szt	7,00		
30	KNNR 5 406-2 Montaż szyny GSW	szt	1,00		
31	KNNR 5 405-1 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża	szt	5,00		
32	KNNR 5 612-6 Montaż złącza kontrolnego połączenie pręt-płaskownik	szt	5,00		
33	39-41-01 Rusztowanie rurowe punktowe o wysokości do 20 m, dla wykonania robót budowlanych- przy wielkości działki roboczej 50 m2	m2	250,00		
Razem rozdział 2 - instalacje ochronne - wyrównawcze i odgromowe					0,00
Razem instalacje elektryczne					
Wartość kosztorysu netto					
Wartość kosztorysu brutto					
VAT - 22 %					