

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów Krotność = 2.8 464	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
2	KNNR 1 0220-11	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 3,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. IV 116	m ³ m ³	 116.000	
				RAZEM	116.000
3	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 360	m m	 360.000	
				RAZEM	360.000
4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 464	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 464	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000