

Przedmiar Robót

Zamawiający: Gmina Słońsk; ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

Zadanie: Przebudowa ul. Słonecznej w m. Słońsk

Branża drogowa - Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

L.p.	Nr Specyfikacji	Rodzaj robót	jedn.	ilość	cena jedn.	wartość
1	2	3	4	5	6	7
<i>Roboty przygotowawcze</i>						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,26		
2.	D-01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników betonowych ustawionych na ławie betonowej z oporem	mb	10		
<i>Podbudowa</i>						
3.	D-04.01.01	Wykonanie i wyprofilowanie koryta na całej szerokości jezdni głębok. 36 cm	m ²	1828,81		
4.	D-04.02.01	Ułożenie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	1828,81		
5.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/63,0 mm - o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	1524,01		
6.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm - o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	1524,01		
<i>Nawierzchnia</i>						
7.	D - 05.03.23	Nawierzchnie z kostki eko-bruk grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (jezdnia kolor szary, wjazdy kolor czerwony)	m ²	1524,01		
<i>Elementy ulic</i>						
8.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 100 x 30 x 15 cm na ławie betonowej z oporem klasy B-15. W cenę mb krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników łukowych, najzadowych o wym. 15x22x100 cm oraz krawężników skośnych o wym. 15x22/30x100 cm	mb	580		
<i>Roboty wykończeniowe</i>						
9.	D-M-00.00.00.	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego z łamanym w stosunku 70%/30% o przesiewie #0/31,5 mm - gr. po zagęszcz. 10 cm na szer. 0,75 m	m ²	196		
RAZEM			X	X		