

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zjazdy</b>			
1	KNNR 6 d.1 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI - pod konstrukcją zjazdów - z uwzględnieniem rozbiórki istniejących konstrukcji naw. zjazdów. 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - pod konstrukcją zjazdów - do 15 cm głębok. 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywóz urobku ziemnego pochodzącego z korytowania pod projektowaną konstrukcją zjazdów 27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm - warstwa konstrukcyjna zjazdów do indywidualnych posesji 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej - zakłada się nawierzchnię wjazdów w ciągu chodnika wykonać z przejściem płynnym wyznaczonym kolorem kostki 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
7	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - wtopione - konstrukcja zjazdów 72	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - leżące - zamykające konstrukcję zjazdów 72	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
<b>2</b>		<b>Chodniki</b>			
9	KNR 2-31 d.2 0815-02	Rozebranie chodników,wyseppek z kostki betonowej brukowej 125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
11	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników 672	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
12	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi i gruzu budowlanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywóz urobku ziemnego pochodzącego z korytowania pod projektowaną konstrukcją chodnika + gruz budowlany 134.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	134.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.400</b>
13	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 672	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 672	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
15	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 465	m m	465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
16	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - wystające 465	m m	465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza</b>			
17	KNR-W 2-01 d.3 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej 0.448	km km	0.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.448</b>