

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

o pow.7,90m² oświetlenie oknem o pow. 1,48
=1/5>1/8 wentylacja grawit 1,5w/h temp.16°C

sterylizatornia część czysta o pow 3,0m² połączona
w całość z szluzą fart-umywalk; z szafką
dostępną dwustronnie na odkładanie
materiału do sterylizacji i oknem
podawczym do pom „sterylnego” wentylacja
grawit.1,5w/h; pom przeznaczone na
czasowy pobyt tych samych ludzi max
4h/dobę ; ściany i posadzka z płytek z spo-
inami do pomieszczeń septycznych.

sterylizatornia część sterylna o pow.2,50m² ,ściany
i posadzka z płytek z spoinami do pomie-
szczeń septycznych , wentylacja nadciśnie-
niowa; pomieszczenie przeznaczone na
czasowy pobyt tych samych ludzi max
do 4h/dobę

szluza fartuchowo-umywalkowa (bez wentylacji) o pow.
2,0m² ;ściany i posadzka z płytek z spo-
inami do pomieszczeń septycznych

NA PIĘTRZE

szatnia pracowników o pow.14,80 m² wentylacja mech
4w/h temp.24°C

w.c prac medycznych 3,95m² wentylacja grawit 50m³/h

w.c mężczyzn dla pacjentów 7,80m² wentylacja grawit 75m³/h
temp.16°C

w.c kobiet i osób na wózkach 6,80 m²;wentylacja grawit 50m³/h
temp.16°C temp.16°C

rejstracja o pow.15,05m² oświetlenie oknem o pow2,95 1/5=>1/8
wentylacja grawit 1,5w/h temp.20°C

poczekalnia o pow.4,30m² oświetlenie oknem o pow.1,48=