

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

Każde pomieszczenie wyposażyc w wentylację grawitacyjną.

Okna powinny posiadać wszystkie elementy otwierane.
Wszystkie instalacje :wod-kan;grzewczo-wentylacyjne,elektryczne,teletechniczne obudować lub osłonić tynkiem (suchym)

branży sanitarnej

Doprowadzić wodę zimną i ciepłą i odprowadzić ścieki od wszystkich przyborów sanitarnych.

W gabinecie zabiegowym ,ginekologicznym i stomatologicznym zainstalować baterię uruchamianą bezdotykowo.

W pomieszczeniu sterylizatorni przewidzieć wentylację nadciśnieniową.

Wentylacja wspomagana mechanicznie zapewniająca 4w/h w szatni pracowników , fizykoterapii ,okresowo w pom .rehabilitacji i stomatologa.

Grzejniki gładkie umożliwiające ich mycie i dezynfekcję umieszczać min 10cm nad posadzką i od ścian- wg dokumentacji w posiadaniu Inwestora.

W sterylizatorni zapenić grzejnik typu HIGIENIK

Do urządzeń doprowadzić media wg specyfikacji .

Inwestora. Przewidzieć instalację hydrantową p.poż

branży elektrycznej

Doprowadzić energię elektryczną do wszystkich maszyn i urządzeń wg. specyfikacji Inwestora

Zapewnić natężenie światła zgodne z PN na stanowiskach pracy i w wszystkich pozostałych pomieszczeniach oraz zapewnić oświetlenie awaryjne w miejscach lokalizacji sprzętu gaśniczego 5lx.

W pomieszczeniach sanitarnych zainstalować