

*PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA*

**MODUŁ** inż. Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul. Moniuszki 4 tel. 095 741 23 17

wentylatory wspomagane elektrycznie z opóźnionym wyłączeniem.

Zapewnić neutralizację przychodni dzieci po wejściu dzieci chorych, gabinetu zabiegowego i lekarza ginekologa lampą bakterjobójczą, stałą w p-kcie szczepień i przenośnymi w pozostałych pomieszczeniach przychodni. Włącznik do lampy umieścić na zew pomieszczenia na poziomie 1,80m nad posadzką.

Zapewnić w obiekcie bezpieczeństwo na czas ewakuacji.

Instalacje elektryczne powinny być w całości instalacjami krytymi, prowadzonymi w zamkniętej przestrzeni technicznej na suficie z płyt kart-gips.

#### **4. OPIS ROBÓT**

##### **4.1 ROBOTY BUDOWLANE**

**Rozbiórki:** w ścianach konstrukcyjnych po uprzednim podstępłowaniu stropów osadzić belki stalowe. Materiał z rozbiórek (ścian, tynków i instalacji) usunąć na wysypisko wskazane przez Inwestora. Zbędne piony kanalizacji sanitarnej zdemontować.

**Nadproża** nad nowymi otworami w ścianach konstrukcyjnych wykonać na stalowych belkach wg dyspozycji na rysunkach. Na parterze na wysokości komina (z kotłowni) wzmocnić ścianę komina kątownikami, podmurować brakujący fragment ściany cegłą pełną na zaprawie cem-wap.8 pod strop i na tak przygotowanej konstrukcji oprzeć zamienną belkę stalową zastępując uszkodzoną belkę ścinającą ścianę komina.