

**PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA**

**MODUŁ** inż. Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul. Moniuszki 4 tel. 095 741 23 17

gładkie ) wymienić. W sanitariatach założyć drzwi z samozamykaczem

**Tynki wewnętrzne i okładziny ścian**-w pom. 101,104, 105,117,119,120,202,203 ,204,210,211,214,215,217 - płytki ceramiczne do wys. 2,05m ,w pozostałych pomieszczeniach przy umywalkach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych do wys. 1,65m i po 0,65m (łącznie 1,80m)w każdą stronę. Tynki ścian na pozostałej powierzchni gładkie kat.III malowane farbami zmywalnymi o podwyższonej odporności na ścieranie do 2,05m .

Tynki sufitów istniejące ułożone na deskach i drahnicach usunąć.

Nowe tynki wykonać z płyt kartonowo-gipsowych GKFI 2\*grub.1,25cm mocowanych do konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej .

Przed przykręcaniem płyt rozprowadzić przewody instalacji elektrycznej , wod -kan i c.o.

W piwnicy tynki istniejące odparzone i pouszkodzone skuć, podłogę oczyścić zagruntować i powtórnie otynkować .Kotłownię licować płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m, pomieszczenia (pomocnicze ) techniczne i komunikację malować farbami zmywalnymi

**Elementy wyposażenia stałe** Na ścianie przy zejściu do piwnicy zamocować pochwyt. Na ścianach korytarzy na wys. 1,10m umocować listwę ochronną służącą jednocześnie jako pochwyt.

**Posadzki-** na parterze Istniejące nadłożone posadzki