

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

wilgociowo podłożu ułożyć posadzkę z płytek ceramicznych na kleju typu flex.

Renowacja fasady- odsłonięte belki stalowe oczyścić z korozji osiatkować i otynkować.Popękane elementy poszcalać stosując techniki stosowane przy konserwacji zabytków.Brakujące w elewacji płytki ceramiczne szkliwione uzupełnić takimi samymi.

Tynki ścian odparzone skuć ,miejsca oczyścić i powtórnie otynkować.

Malowanie Elementy imitujące tralki balkonu i elementy ozdobne wypukłe pomalować na kolor pastelowy półpełny ,pozostałe elementy tynkowane oraz gzyms pomalować na kolor pastelowy rozbielony.

Pochylnia do wejścia od podwórka o nawierzchni z kostki brukowej na podłożu betonowym i podsypce piaskowo-cementowej .Balustrady z rur stalowych chromowanych matowych.

Winda przyścienna W06 – o samonośnej konstrukcji stalowej wypełnionej szkłem bezpiecznym natomiast od strony osłaniającej mechanizm (elewacja frontowa) blacha aluminiowa płytkotłoczona w naturalnym kolorze.

Fundament -płyta żelbetowa na podsypce z mieszanki żwirowo-piaskowej zagęszczonej.

4.2.INSTALACJE WEWNĘTRZNE

4.2.1 WOD-KAN-

W obiekcie jest instalacja wodna i kanalizacja sanitarna .Na doprowadzeniu wody zainstalować zawór antyskażeniowy .Zbędne odcinki instalacji oraz odprowadzenia od przyborów zdemontować.

Odpływy od projektowanych urządzeń połączyć