

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka pokrycia dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 226.00*1.31	m ² m ²		
				296.060	
				RAZEM	296.060
2	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie - ołacenia dachu 226.00*1.31	m ² m ²		
				296.060	
				RAZEM	296.060
2		Dach - pokrycie i izolacje			
3	KNR 0-15II d.2 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii o masie 135 [g/m ²] i paroprzepuszczalności 1900 [g/m ² /24h] 226.00*1.31	m ² m ²		
				296.060	
				RAZEM	296.060
4	KNR 0-15II d.2 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt, kl. drewna K27 - pod pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną zakładkową 296.060	m ² m ²		
				296.060	
				RAZEM	296.060
5	KNR 4-01 d.2 0416-01	Montaż poziomych łąt kominiarskich z gotowych elementów 13.30+1.30	m m		
				14.600	
				RAZEM	14.600
6	KNR 4-01 d.2 0416-02	Montaż drabin kominiarskich 9.6	m m		
				9.600	
				RAZEM	9.600
7	KNR 2-02 d.2 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę 296.06	m ² m ²		
				296.060	
				RAZEM	296.060
3		Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie			
8	KNR-W 2-02 d.3 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,60 mm 17.80*2*0.30 (0.89+0.66+1.50+0.54+0.74+0.48)*2*0.35	m ² m ² m ²		
				10.680	
				3.367	
				RAZEM	14.047
9	KNNR 2 d.3 0505-05	Montaż gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,60 mm - rynny dachowe 17.80*2	m m		
				35.600	
				RAZEM	35.600
10	KNNR 2 d.3 0505-07	Montaż gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,60mm - rury spustowe 7.60*4	m m		
				30.400	
				RAZEM	30.400
4		Stolarka okienna			
11	KNR 0-19 d.4 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - szt 2 5.26	m ² m ²		
				5.260	
				RAZEM	5.260
5		Remont balkonów			
12	kalkulacja d.5 własna	remont dwóch balkonów 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
6		Instalacja odgromowa			
13	KNNR 5 d.6 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 14	m m		
				14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNNR 5 d.6 0613-02	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm 24	szt. szt.		
				24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 5 d.6 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 125	m m		
				125.000	
				RAZEM	125.000
16	KNNR 5 d.6 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 44	m m		
				44.000	
				RAZEM	44.000
17	KNNR 5 d.6 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.6 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
19	KNNR 5 d.6 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 d.6 0406-02	Montaż szyny MSW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.6 0406-02	Montaż szyny GSW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.6 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNNR 5 d.6 0612-06	Montaż złącza kontrolnego połączenie pret-płaskownik	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000