

TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ

ZP-271.10.2012

CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Tytuł Zadania : Przebudowy ulicy Młyńskiej w miejscowości Ownice, gm. Słońsk.						
Przedmiar Robót						
Poz. Przedmiaru Robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno-stka	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość całkowita d x e [PLN]
a	b	b'	c	d	e	f
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE	x	x	x	x
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Pomiar geodezyjne.	km	0,26		
2.	D-M-00.00.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m ²	135,00		
3.	D-04.01.01	Korytowanie terenu pod nawierzchnię jezdni (jezdni + naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej); średnia głębokość 30 cm	m ²	942,00		
4.	D-04.01.01	Korytowanie terenu pod nawierzchnię zjazdów indywidualnych głębokości 38 cm	m ²	84,00		
5.	D-04.01.01	Profilowanie terenu pod konstrukcję chodnika	m ²	231,00		
x	x	PODBUDOWY	x	x	x	x
6.	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm pod konstrukcję jezdni napraw cząstkowych oraz zjazdów indywidualnych	m ²	942,00		
7.	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm pod konstrukcję chodnika	m ²	231,00		
8.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm dla konstrukcji jezdni oraz napraw cząstkowych	m ²	876,00		
9.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm dla konstrukcji zjazdów indywidualnych	m ²	84,00		
x	x	Naiwierzchnie	x	x	x	x
10.	D-05.03.05	Naiwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca asfaltowa) gr. 5cm wraz ze spryskaniem emulsją asfaltową	m ²	674,00		
11.	D-05.03.05	Naiwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna asfaltowa) gr. 5cm	m ²	652,00		
12.	D-M-00.00.00	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego - naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	135,00		
13.	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm	m ²	84,00		
14.	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8cm koloru szarego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm	m ²	231,00		
x	x	Elementy ulic	x	x	x	x
15.	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej C-12/15(B15) z oporem	m	149,00		
16.	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 najazdowego na ławie betonowej C-12/15(B15) z oporem	m	99,00		
17.	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 30x8 na podsypce cem.-piask.	m	160,00		

Przedmiar Robót						
Poz. Przedmiaru Robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno-stka	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość całkowita d x e [PLN]
18.	D-08.05.01	Ściek drogowy "trójkątny" betonowy z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej C-12/15(B-15)	m	58,00		
19.	D-08.05.01	Ściek skarpowy betonowy z elementów prefabrykowanych na podsypce cem.-piask.	m	11,00		
20.	D-M-00.00.00	Wykonanie umocnienia wylotu ścieku skarpowego w postaci kamieni nażutowych na betonie klacy C-16/20 (B-20) gr. 40cm i podsypce z piasku 20cm	m ²	2,25		
21.	D-07.05.01	Wykonanie bariery stalowej bariery drogowej OM-05/4	m	36,00		
x	x	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
21.	D-M-00.00.00	Plantowanie poboczy - plantowanie polegające na ścięciu miejsc zawyżonych i zasypanie gruntem rodzimym zagłębień wraz z zagęszczeniem oraz wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego.	m ²	222,00		
			Wartość netto			
			VAT			
			Wartość brutto			