

TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ

Załącznik nr 1A

ZP-271.12.2012

CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Tytuł Zadania : Przebudowy ulicy Młyńskiej w miejscowości Ownice, gm. Słońsk.						
Przedmiar Robót						
Poz. Przedmiaru Robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno-stka	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość całkowita x e [PLN]
a	b	b'	c	d	e	f
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE	x	x	x	x
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Pomiar geodezyjne.	km	0,26		
2.	D-M-00.00.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m ²	195,00		
3.	D-04.01.01	Korytowanie terenu pod nawierzchnię jezdni (jezdni + naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej); średnia głębokość 30 cm	m ²	942,00		
4.	D-04.01.01	Korytowanie terenu pod nawierzchnię zjazdów indywidualnych głębokości 38 cm	m ²	84,00		
x	x	PODBUDOWY	x	x	x	x
5	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm pod konstrukcję jezdni napraw cząstkowych oraz zjazdów indywidualnych	m ²	942,00		
6	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm pod konstrukcję chodnika	m ²	231,00		
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm dla konstrukcji jezdni oraz napraw cząstkowych	m ²	876,00		
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm dla konstrukcji zjazdów indywidualnych	m ²	84,00		
x	x	Nawierzchnie	x	x	x	x
9	D-05.03.05	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm szara eko-behaton lub równoważna	m ²	652,00		
10	D-M-00.00.00	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego - naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	195,00		
x	x	Elementy ulic	x	x	x	x
11	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej C-12/15(B15) z oporem	m	340,00		
12	D-08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 najazdowego na ławie betonowej C-12/15(B15) z oporem	m	12,00		
13	D-07.05.01	Wykonanie bariery stalowej bariery drogowej OM-05/4	m	36,00		
x	x	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
15	D-M-00.00.00	Plantowanie poboczy - plantowanie polegające na ścięciu miejsc zawyżonych i zasypianie gruntem rodzimym zagłębień wraz z zagęszczeniem oraz wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego.	m ²	222,00		
				Wartość netto		
				VAT		
				Wartość brutto		