

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zasilanie zewnętrzne</b>			
1	KSNR 5 d.1 0303-04	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymio łącznym przekroju żył 80-175 mm <sup>2</sup> 8	m m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KSNR 5 d.1 0202-01	Montaż szafki licznikowej 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KSNR 5 d.1 0303-04	Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane z 5 przewodów izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 80-175 mm <sup>2</sup> podłoże betonowe 10	m m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>		<b>Rozdzielnia RG i GSzU</b>			
4	KSNR 5 d.2 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża rozdzielnia RG 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KSNR 5 d.2 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafka główna szyna uziemiająca 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje odgromowe i uziemiające</b>			
6	KSNR 5 d.3 0602-05	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III 70	m m	70.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
7	KSNR 5 d.3 0601-03	- instalacje z pretów ocynk 16	m m	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	KSNR 5 d.3 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 5	m m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KSNR 5 d.3 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 40	m m	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
10	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - uchwyty uziemiające przykręcane do rur 10	szt. szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KSNR 5 d.3 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglanym 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
12	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - przycisk ppoz. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Instalacje oświetleniowe</b>			
13	KSNR 5 d.4 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe na włącznik n/t-w/t 18	wyp. wyp.	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
14	KSNR 5 d.4 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże ceglane - na przełącznik świecznikowy n/t-w/t 24	wyp. wyp.	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
15	KSNR 5 d.4 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglanym zasilanie praw 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
16	KSNR 5 d.4 0502-03	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych jarzeniowych - TCS 125 2xTL-D58W 10	kpl. kpl.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KSNR 5 d.4 0502-03	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych jarzeniowych - TCS 125 2xTL-D36W 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KSNR 5 d.4 0502-03	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych jarzeniowych -Pacyfik TCW216 2xTL-D36W 3	kpl. kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	KSNR 5 d.4 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych jarzeniowych Europa 2 FBS 120 2xPL-C/2P18W 4	kpl. kpl.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KSNR 5 d.4 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych jarzeniowych - zawieszane pod meblami kuchennymi 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KSNR 5 d.4 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych - kinkiety 11	kpl. kpl.	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
22	KSNR 5 d.4 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych - oprawy zewnętrzne z czujnikiem zmierzchowym i ruchu 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>		<b>Instalacje gniazd</b>			
23	KSNR 5 d.5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże ceglany - na gniazdo 2 biegu. 10A,10A/Z 20	wyp. wyp.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
24	KSNR 5 d.5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglany - zasilanie urządzeń 3 fazowych 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
25	KNR 5-08 d.5 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - wodoszczelne przykr 3P+N+Z 16A 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>		<b>Zabudowa urządzeń wraz z zasilaniem</b>			
26	KSNR 5 d.6 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - Wentylator Despel ze zwłoką czasowa 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KSNR 5 d.6 0203-04	Montaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - wentylator dachowy WD 250 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KSNR 5 d.6 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże ceglany - regulator obrotów 3	wyp. wyp.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KSNR 5 d.6 0203-06	Montaż aparatów elektrycznych o masie 30-50 kg - bojler 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KSNR 5 d.6 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglany 10	m m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
31	KSNR 5 d.6 0203-06	Montaż aparatów elektrycznych o masie 30-50 kg - okap 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KSNR 5 d.6 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglany - zasilanie grzejników 200	m m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
33	KSNR 5 d.6 0201-05	Montaż obudów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> 15	szt. szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.6	KSNR 5 0203-04	Montaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - grzejniki	szt.		
		15	szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>