

# TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ

Załącznik nr 11

ZP-271.4.2013

**CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.**

Tytuł Zadania : „Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Słońsku działka o nr ew. 1301/1”					
Przedmiar Robót					
Poz. Przedmiaru Robót	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno-stka	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość całkowita d x e [PLN]
a	b'	c	d	e	f
<b>x</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,320		
2.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m2	2 430,00		
3.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	2 430,00		
4	Załadunek i wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - urobek ziemny pochodzący z koryta wraz z rozplantowaniem	m3	729,00		
5	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km krotność 4	m3	2 916,00		
<b>x</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 25 cm	m2	2 430,00		
7	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m2	2 430,00		
<b>x</b>	<b>Nawierzchnia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8	Nawierzchnie z kostki eko-bruk grub. 8 cm lub równoważnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2 430,00		
<b>x</b>	<b>Krawężniki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	mb	850,00		
10	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	850,00		
				Wartość netto	
				VAT	
				<b>Wartość brutto</b>	

Podpis/podpisy osób upoważnionych  
do podpisania oferty