

## OBMIAR

Słoński Przebudowa pomnika przy Muzeum w Słońsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNNR-W 3 0106-02	Odkopanie fundamentów podestów 28.536	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.536</b>
3	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 29.615	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	29.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.615</b>
4	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod fundamenty ściany pomnika 0.856	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.856</b>
5	KNNR 2 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 8.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.560</b>
6	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych 12.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
7	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 0.095	t t	0.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.095</b>
8	KNNR 2 0107-02	Betonowanie fundamentów 3.975	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.975</b>
9	KNNR 2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 12.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
10	KNNR 2 0101-03	Deskowanie ścian żelbetowej 57.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.880</b>
11	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 0.152	t t	0.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.152</b>
12	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew pod montaż krzyża 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian zbrojonych 7.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.015</b>
14	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie fundamentów i ścian ziemią z urobku 16.636	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.636</b>
15	TZKNBK XXIV 2204-04	Konstrukcja stalowa krzyża 712.6	kg kg	712.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>712.600</b>
16	TZKNBK XXIV 2304-04	Montaż konstrukcji stalowej krzyża 712.6	kg kg	712.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>712.600</b>
17	TZKNBK XXIV 3212-01	Wiercenie otworów o śr.do 6 mm wiertarką ręczną elektryczną na głęb.do 4 mm 944	szt. szt.	944.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>944.000</b>
18	TZKNBK XXIV 3301-01	Nacinanie gwintów o śr.do 6 mm i dług.do 5 mm w otworach przelotowych 944	szt. szt.	944.000	

## OBMIAR

Słoński Przebudowa pomnika przy Muzeum w Słońsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>944.000</b>
19	KNR 7-11 1102-06	Obłożenie blacha kwasoodporną o gr. 3 mm 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
20	TZKNBK XXIV 3702- 01	Słfowanie blachy kwasowej w miejscach mocowania śrób 944	szlif st. szlif st.	944.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>944.000</b>
21	TZKNC N-K/ XVII t.17- a.1A	Polerowanie blachy kwasoodpornej po montażu na konstrukcji krzyża 944	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	944.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>944.000</b>
22	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 43.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
23	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za kolejne 29 km 32.215	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.215</b>
24	KNR 19-01 0118-03	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III 11.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
25	KNR 19-01 0118-04	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za kolejne 29 km grunt kat. III 11.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
26	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 1.9	t t	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
27	kalkulacja własna	Logo pamieci ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	kalkulacja własna	Napisy na scianie granitowej montaż tablic 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR AT-22 0303-01	Montaż kotew ze stali nierdzewnej do okładzin z granitu 440	szt szt	440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>440.000</b>
30	KNR AT-22 0303-05	Okładziny scian z płyt granitowych Zimnik na zamontowanych kotwach 46.023	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.023</b>
31	kalkulacja własna	Montaż tablic na scianie pamieci 10	kpl kpl	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
32	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka granitowa 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>