

OBMIAR

Przebudowa nawierzchni ul Kolejowej w Słońsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.45	km km	 0.450	
				RAZEM	0.450
2 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
3 d.1	KNNR 1 0220-11	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km wraz z rozplantowaniem 150	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
4 d.1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) krtoność 2 300	m ³ m ³	 300.000	
				RAZEM	300.000
5 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
2		Podbudowy			
6 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm po zagęszczeniu z tłucznia 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
7 d.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
3		Nawierzchnia z kostki			
8 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wypełnienie szczelin kruszywo naturalne frakcja 1-4 mm 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
9 d.3	Kalkulacja własna	Regulacja studni kanalizacyjnych 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
4		Krawężniki			
10 d.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 236	m m	 236.000	
				RAZEM	236.000
11 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 23.60	m ³ m ³	 23.600	
				RAZEM	23.600
12 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 164	m m	 164.000	
				RAZEM	164.000
13 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
5		Wjazdy			
14 d.5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wjazdy 126	m ² m ²	 126.000	
				RAZEM	126.000
15 d.5	KNNR 1 0220-11	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km wraz z rozplantowaniem 37.8	m ³ m ³	 37.800	
				RAZEM	37.800
16 d.5	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) krtoność 2 75.6	m ³ m ³	 75.600	
				RAZEM	75.600
17 d.5	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm po zagęszczeniu 126	m ² m ²	 126.000	
				RAZEM	126.000

OBMIAR

Przebudowa nawierzchni ul Kolejowej w Słońsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.5 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 126	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
19	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor na wjazdach 126	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
6		Chodnik			
20	KNNR 6 d.6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 825	m ² m ²	825.000	
				RAZEM	825.000
21	KNNR 1 d.6 0220-11	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km wraz z rozplantowaniem 165	m ³ m ³	165.000	
				RAZEM	165.000
22	KNNR 1 d.6 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) krtoność 2 330	m ³ m ³	330.000	
				RAZEM	330.000
23	KNR 2-31 d.6 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1000	m m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
24	KNNR 6 d.6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia 825	m ² m ²	825.000	
				RAZEM	825.000
25	KNR 2-31 d.6 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 825	m ² m ²	825.000	
				RAZEM	825.000
26	KNNR 6 d.6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 825	m ² m ²	825.000	
				RAZEM	825.000
7		Nawierzchnia jezdni z tłucznia			
27	KNNR 6 d.7 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1750	m ² m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000
28	KNNR 1 d.7 0220-11	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km wraz z rozplantowaniem 525	m ³ m ³	525.000	
				RAZEM	525.000
29	KNNR 1 d.7 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) krtoność 2 1050	m ³ m ³	1050.000	
				RAZEM	1050.000
30	KNNR 6 d.7 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm 1750	m ² m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000
31	KNNR 6 d.7 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm 1750	m ² m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000