

TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ					
nazwa inwestycji:	„Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej i Matejki w Słońsku”				
lp.	opis robót	Ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto kol.3x4	Wartość brutto kol. 5 x23%
1	2	3	4	5	6
ul. Matejki					
1 Roboty przygotowawcze					
1.2	Pomiar liniowy	0,18km			
1.2	Korytowanie	1080m2			
1.3	Roboty ziemne z wywozem urobku wraz z rozplantowaniem	324m3			
1.4	Profilowanie	1080m2			
2 Podbudowy					
2.1	Warstwa dolna podbudowy	1080m2			
2.2	Warstwa górna podbudowy	1080m2			
3 Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm					
3.1	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm	1080m2			
3.2	Regulacja studni kanalizacyjnych	4szt.			
4	Inwentaryzacja powykonawcza				
5 Razem					
ul. Kolejowa					
1 Roboty przygotowawcze					
1.2	Pomiar liniowy	0,450mb			
1.2	Korytowanie	500m2			
1.3	Roboty ziemne z wywozem urobku wraz z rozplantowaniem	300m3			
1.4	Profilowanie	500m2			
2 Podbudowy					
2.1	Warstwa dolna podbudowy	500m2			
2.2	Warstwa górna podbudowy	500m2			
3 Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm					
3.1	Regulacja studni kanalizacyjnych	3 szt.			
3.2	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm	500m2			
4 Krawężniki					
4.1	Rowki i krawężnik wystający i najazdowy	236mb			
4.2	Ława betonowa z oporem	23,6m3			
5 Wjazdy					
5.1	Korytowanie wraz z wywozem urobku i rozplantowaniem	37,80m3			
5.2	Podbudowy na wjazdach	126m2			
5.3	Nawierzchnie wjazdów z kostki betonowej gr 8 cm	126m2			
6 Chodnik					
6.1	Korytowanie wraz z wywozem urobku i rozplantowaniem	165m3			
6.2	Obrzeża	1000mb			
6.3	Podbudowa	825m2			
6.4	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm	825m2			
7 Nawierzchnia jezdni z tłucznia					
7.1	Korytowanie wraz z wywozem urobku i rozplantowaniem	525m3			
7.2	Nawierzchnia z tłucznia dolna warstwa	1750 m2			
7.3	Nawierzchnia z tłucznia górna warstwa	1750 m2			
8	Inwentaryzacja powykonawcza				
9 Razem					
OGÓŁEM POZ.5+9					