

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Boisko do koszykówki na działce nr 741/23 | | | | | |
| 1 | | Podbudowa asfaltobetonowa | | | |
| 1.1 | | Roboty ziemne | | | |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0112-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe Krotność = 2 34*22/10000 | ha ha | 0.075 | 0.075 |
| | | | | RAZEM | 0.075 |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 34.0*22.0 | m ² m ² | 748.000 | 748.000 |
| | | | | RAZEM | 748.000 |
| 3 d.1.1 | KNNR 1 0113-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 4 34.0*22.0 | m ² m ² | 748.000 | 748.000 |
| | | | | RAZEM | 748.000 |
| 4 d.1.1 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 34.0*22.0*0.35 | m ³ m ³ | 261.800 | 261.800 |
| | | | | RAZEM | 261.800 |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 261.80 | m ³ m ³ | 261.800 | 261.800 |
| | | | | RAZEM | 261.800 |
| 1.2 | | Obrzeża betonowe na ławie z oporem | | | |
| 6 d.1.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 (B-15) [30.0+18.0]*2*0.0225 | m ³ m ³ | 2.160 | 2.160 |
| | | | | RAZEM | 2.160 |
| 7 d.1.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [30.0+18.0]*2 | m m | 96.000 | 96.000 |
| | | | | RAZEM | 96.000 |
| 1.3 | | Podbudowa asfaltobetonowa | | | |
| 8 d.1.3 | KNR 2-23 0201-02 | Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 30.0*18.0 | m ² m ² | 540.000 | 540.000 |
| | | | | RAZEM | 540.000 |
| 9 d.1.3 | KNR 2-23 0201-03 | Dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy do kol. 02 Krotność = 5 30.0*18.0 | m ² m ² | 540.000 | 540.000 |
| | | | | RAZEM | 540.000 |
| 10 d.1.3 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - (kliniec łamany 0-63 mm) 30.0*18.0 | m ² m ² | 540.000 | 540.000 |
| | | | | RAZEM | 540.000 |
| 11 d.1.3 | KNR 2-31 0314-03 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm 30.0*18.0 | m ² m ² | 540.000 | 540.000 |
| | | | | RAZEM | 540.000 |
| 12 d.1.3 | KNR 2-31 0314-06 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 30.0*18.0 | m ² m ² | 540.000 | 540.000 |
| | | | | RAZEM | 540.000 |
| 13 d.1.3 | Kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni, typu tartan gr. 20-25 mm z zachowaniem technologii producenta 30.0*36.0 | m ² m ² | 1080.000 | 1080.000 |
| | | | | RAZEM | 1080.000 |
| 14 d.1.3 | Kalkulacja własna | Wykonanie dodatkowych linii szer. 50 mm, typu tartan z zachowaniem technologii producenta 20.67*4+13.0+10.97*2+9.0*2 | m m | 135.620 | 135.620 |
| | | | | RAZEM | 135.620 |
| 1.4 | | Ogrodzenie wys. 400 cm | | | |
| 15 d.1.4 | KNR 2-01 0312-09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m ² i głębokości do 1.5 m (kat.gr.I-II) 52/2 | dół. dół. | 26.000 | 26.000 |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 16 d.1.4 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe C16/20 (B-20), o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.50*0.50*1.50*26 | m ³ m ³ | 9.750 | 9.750 |
| | | | | RAZEM | 9.750 |
| 17 d.1.4 | KNR 2-23 0401-01 | Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych śr. 100 mm o wysokości 3.0 m 52.0 | m m | 52.000 | 52.000 |
| | | | | RAZEM | 52.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|----------------------|---|----------------------------------|---------|--------|
| 18 d.1.4 | KNR 2-23 0401-02 | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych śr. 100 mm - dodatek za następny 1 m wysokości 52.0 | m m | 52.000 | |
| | | | | RAZEM | 52.000 |
| 1.5 | | Osadzenie słupków z tablicami i obręczami z siatką do kosza | | | |
| 19 d.1.5 | KNR 2-01 0312-09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m ² i głębokości do 1.5 m (kat.gr.I-II) 2 | dół. dół. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.1.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe C16/20 (B-20), o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.50*0.50*0.60*2 | m ³ m ³ | 0.300 | |
| | | | | RAZEM | 0.300 |
| 21 d.1.5 | KNR 2-23 0309-03 | Osadzenie tulej do słupków i stojaków do piłki koszykowej 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 22 d.1.5 | Kalkulacja własna | Montaż konstrukcji wsporczej metalowej do koszykówki na boiska zewnętrzne wraz z tablicą, obręczą i siatką 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |