

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>OŚWIETLENIE DROGOWE działki o nr ew. 1908/6 i 490</b>			
1	KNNR 5 d.1 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 1	szt. szt.	1.000	1.000
2	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 67	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	67.000	67.000
3	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 67	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	67.000	67.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 70 13	m m	13.000	13.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 110 12	m m	12.000	12.000
6	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 410	m m	410.000	410.000
7	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli YAKyX 4x35mm2-1kV w rowach kablowych ręcznie 216	m m	216.000	216.000
8	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 14	szt. szt.	14.000	14.000
9	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70 + fundament B-60 7	szt. szt.	7.000	7.000
10	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych WR-2/1 7	szt. szt.	7.000	7.000
11	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - przewód YKSY 2x2,5mm2 7	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	7.000	7.000
12	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 70W 7	szt. szt.	7.000	7.000
13	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 7	odc. odc.	7.000	7.000
14	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000