

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>OŚWIETLENIE DROGOWE działki o nr ew. 452-11, 1910/14 i 490</b>			
1	KNNR 5 d.1 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 104	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	104.000	
				RAZEM	104.000
3	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 104	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	104.000	
				RAZEM	104.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 70 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 110 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
6	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 640	m m	640.000	
				RAZEM	640.000
7	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli YAKyX 4x35mm2-1kV w rowach kablowych ręcznie 333	m m	333.000	
				RAZEM	333.000
8	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70 + fundament B-60 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych WR-2/1 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - przewód YKSY 2x2,5mm <sup>2</sup> 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 70W 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 10	odc. odc.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	Kalkulacja d.1 własna	wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000