

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa posterunku policji na GOPS w Słońsku					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 12.96	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 7.6	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
4	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
5	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie otworów na okna 1.038	m ³ m ³	1.038	
				RAZEM	1.038
6	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- skucie posadzki 11.5	m ³ m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
7	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 114.85	m ² m ²	114.850	
				RAZEM	114.850
8	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 397.92	m ² m ²	397.920	
				RAZEM	397.920
9	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 18,0 x 0,12 x 0,2 = 0,432 0.432	m ³ m ³	0.432	
				RAZEM	0.432
10	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 4-02 d.1 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR-W 4-02 d.1 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
16	kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu 23	m ³ m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 23	m ³ m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km- przewóz na odległość do 10 km Krotność = 10 23	m ³ m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
2		Roboty ogólnobudowlane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
20	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa obmiar j.w. 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
21	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro. j.w. 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
22	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm- pogrubienie posadzki o 2 cm. Krotność = 2 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
23	KNR-W 2-02 d.2 1025-02	Ościeżnice 90 dla drzwi wewnątrzlokalowych montaż ościeżnic regulowanych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1025-02	Ościeżnice 80 dla drzwi wewnątrzlokalowych montaż ościeżnic regulowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone szt.2 - 0,8 x 2,00 3.2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
26	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone szt. 12 - 0,9 x 2,00 19.8	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
27	KNR-W 2-02 d.2 1022-05	Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe szt. 3 3szt x 0,9 x 2,0 = 5,4 mkw 5.4	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
28	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.97	m ³ m ³	1.970	
				RAZEM	1.970
29	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 33.02	m ² m ²	33.020	
				RAZEM	33.020
30	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 397.92	m ² m ²	397.920	
				RAZEM	397.920
31	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabry-kowanych i betonów wylewanych 397.92	m ² m ²	397.920	
				RAZEM	397.920
32	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- fartuch przy umy-walce i zlewozmywaku oraz okładziny ścian obu łazienek z przedsionkami 45.40	m ² m ²	45.400	
				RAZEM	45.400
33	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me-todą zwykłą 1,7 x 2,41 =4,097 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
34	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 128	m m	128.000	
				RAZEM	128.000
35	KNR-W 2-02 d.2 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-wych pojedynczych mocowanych do podłoża 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
36	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 206.84	m ² m ²	 206.840	
				RAZEM	206.840
38	KNR-W 2-02 d.2 1511-01- analogia	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie ścian korytarza farbami lateksowymi , zmywalnymi 105.21	m ² m ²	 105.210	
				RAZEM	105.210
39	KNR 0-19 d.2 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 0,9 x 0,9 x 2 szt=1,62 1.62	m ² m ²	 1.620	
				RAZEM	1.620
40	KNR 0-19 d.2 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1,8 x 0,9 x 2 szt = 3,24 mkw 3.24	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
41	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 1,8 x 1,8 x 4 =12,96 12.96	m ² m ²	 12.960	
				RAZEM	12.960
42	KNR-W 2-02 d.2 0135-01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 4-01 d.2 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - krat 9.45	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
3		Roboty instalacyjne - wod. kan.			
45	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 2-15 d.3 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR-W 2-15 d.3 0124-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach miedzianych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.3 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR 0-34 d.3 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 125	m m	 125.000	
				RAZEM	125.000
50	KNR-W 4-02 d.3 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 30 10	szt. m szt.	 10.000	 30.000
				RAZEM	10.000
51	KNR 4-02 d.3 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-02 d.3 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 d.3 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' dla osób niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-02 d.3 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 10	kpl. kpl.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNR 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
56	KNR INSTAL d.3 0101-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych 50	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
57	KNR INSTAL d.3 0101-04	Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych 50	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
58	KNR 4-02 d.3 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 3	msc. msc.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR INSTAL d.3 0101-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych 25	m m		
				25.000	
				RAZEM	25.000
60	KNR 2-17 d.3 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdzone o śr.do 100 mm- analogia - montaż wentylatorów naściennych w ustępach i przy aneksie kuchennym 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 2-17 d.3 0124-01	Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych,prostokątne,typ E o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty elektryczne			
62	KNR-W 4-03 d.4 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgańlenie 60	szt. szt.		
				60.000	
				RAZEM	60.000
63	KNR-W 4-03 d.4 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 400	m m		
				400.000	
				RAZEM	400.000
64	KNR-W 4-03 d.4 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 40	szt. szt.		
				40.000	
				RAZEM	40.000
65	KNR-W 4-03 d.4 0501-01	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na betonie- wymiana przełączników energetycznych , oświetleniowych 13	szt. szt.		
				13.000	
				RAZEM	13.000
66	KNR-W 4-03 d.4 0501-01	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na betonie- wymiana przełączników schodowych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
67	KNR-W 4-03 d.4 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A- analogia - gniazda hermetyczn 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
68	KNR-W 4-03 d.4 0606-02	Wymiana opraw świetłóvkowych 2x20 W 36	kpl. kpl.		
				36.000	
				RAZEM	36.000
69	KNR 4-03 d.4 0210-01	Wymiana przewodu ochronnego o przekroju do 6 mm ² wspólnie mocowanego z rurkami instalacyjnymi lub przewodem kabelkowym 22	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
70	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar .		
				6.000	
				RAZEM	6.000
71	KSNR 5 d.4 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zabezpieczenia			
72	Kalkulacja d.5 Własna	Zakup szafy pancernej klasy B	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.5	KNR 2-02 1211-03	Kraty wewnętrzne otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m ² - z pretów fi 16 mm i o oczkach nie większych niż 150x150 mm wykonane według normy PN-EN-12320	m ²		
		7.92	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
6		Elewacja			
74 d.6	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
75 d.6	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
76 d.6	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000