

## Kosztorys ofertowy-przebudowa nawierzchni ul. Morskiej w Słońsku

lp	podstawa	opis	obmiar	j.miar	cena jednostkowa	wartość netto
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I</b>						
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robo- tach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,3	km		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie i wyprofilowanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	1500	m2		
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie i wyprofilowanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każ- de dalsze 5 cm głębok. - do 30cm gł- bok. projektowanego koryta. Część materiału do wykorzystania na placu budowy do uformowania poboczy	1500	m2		
4	KNR 4-01 0108-06	Zaladunek i wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - urobek ziemny pochodzący z koryta wraz z rozplantowaniem	420	m3		
5	KNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km krotność 3	420	m3		
<b>RAZEM I</b>						
<b>PODBUDOWY II</b>						
6	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1500	m2		
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	1500	m2		
8	KNR 2-31 0511-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po Zagęszczeniu 8 cm	1500	m2		
<b>RAZEM II</b>						
<b>NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI III</b>						
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -odwodnienie powierzchniowe	1500	m2		
10	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	305	mb		
<b>RAZEM III</b>						
<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE IV</b>						
11	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu rodzimego	30	m3		
12	Kalkulacja własna	Wykonanie mapy powykonawczej	0,3	km		
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	9	szt		
<b>RAZEM IV</b>						
<b>OGÓŁEM I+II+III+IV</b>						

VAT - 23%

WARTOŚĆ BRUTTO

SŁOWNIE