

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali gimnastycznej w Słońsku					
1		SALA GIMNASTYCZNA w SŁOŃSKU - REMONT			
1.1		REMONT POSADZKI w SALI GIMNASTYCZNEJ			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.1	0816-06	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych z płyt Osb gr.22 mm	m ²		
d.1.1	0428-01	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1.1	0428-04	11.49*40	m	459.600	
				RAZEM	459.600
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
d.1.1	202 1132-01	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
5	KNR 2-02	Izolacje z folii na sucho pozioma - dwie warstwy	m ²		
d.1.1	0616-02 analogia	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm	m ²		
d.1.1	0609-03	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 250-036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr.5 cm	m ²		
d.1.1	0609-04	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
8	KNR 2-02	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.1.1	0616-01 analogia	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
9	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwirowego	m ²		
d.1.1	1001-01	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
10	KNR 2-22	Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości	m ²		
d.1.1	1001-04	Krotność = 2 -279.25	m ²	-279.250	
				RAZEM	-279.250
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
d.1.1	0290-01	(11.49*160+24.69*77)*1.1*0.222*0.001	t	0.913	
				RAZEM	0.913
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - mata gumowa gr.9 mm	m ²		
d.1.1	1112-03 analogia	279.25	m ²	279.250	
				RAZEM	279.250
13	KNR-W 2-02	Posadzki poliuretanowe	m ²		
d.1.1	1127-02	279.00	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
1.2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
14	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1.2	1040-02	1.20*2.20*4	m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
15	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - zamek antypaniczny	szt.		
d.1.2	0920-34 analogia	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.2	0354-05	10.56	m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
17	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1.2	1104-01	3+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 2 d.1.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.90*2.00*3+0.80*2.00*1	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 4-01 d.1.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-02 d.1.2 1038-01	Montaż rolet z listew do pom.nr 106 Obmiar dodatkowy 1.00 0.80*2.00	m ² szt. m ²	1.600	1.000
				RAZEM	1.600
1.3		ROBOTY REMONTOWE ŚCIAN I SUFITU SALI GIMNASTYCZNEJ			
21	KNR 4-01 d.1.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.40*8	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
22	KNR 4-01 d.1.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.40*2.35*8	m ² m ²	45.120	
				RAZEM	45.120
23	KNR 4-01 d.1.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 19.20*0.04*0.25 45.12*0.025	m ³ m ³ m ³	0.192 1.128	
				RAZEM	1.320
24	KNR 4-01 d.1.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.32	m ³ m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
25	KNR 4-01 d.1.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - na dalsze 4 km 1.32	m ³ m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
26	KNNR-W 3 d.1.3 0204-03	Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej murów otynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym 89	m ² m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
27	KNNR-W 3 d.1.3 0207-03 analogia	Izolacje pionowe ścian fundamentowych płyt z pianki polistyrenowej na klej styrodur gr.10 cm 89	m ² m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
28	KNR-W 2-02 d.1.3 0142-03 z.sz. r 03 5.7. 9907-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 20 cm - ręczne przycinanie bloczków (do 1 m ³ w jednym miejscu) 2.40*2.35*8	m ² m ²	45.120	
				RAZEM	45.120
29	KNR-W 2-02 d.1.3 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,35 M 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR AT-26 d.1.3 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
31	KNR AT-26 d.1.3 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 2 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
32	KNR AT-26 d.1.3 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (11.49+23.87)*2*2.00 -2.35*3.50*8	m ² m ² m ²	141.440 -65.800	
				RAZEM	75.640
33	KNR AT-26 d.1.3 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna (11.49+23.87)*2*5.00 -2.35*3.50*8	m ² m ² m ²	353.600 -65.800	
				RAZEM	287.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.1.3	0304-01	(23.87+11.49)*2*6.50 23.87*11.49	m ² m ²	459.680 274.266	
				RAZEM	733.946
35	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.3	1204-08	733.946	m ²	733.946	
				RAZEM	733.946
36	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.3	2611-02	733.946	m ²	733.946	
				RAZEM	733.946
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.3	1204-01	analogia	m ²	274.266	
		274.266		RAZEM	274.266
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.3	1204-02	459.68	m ²	459.680	
				RAZEM	459.680
39	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
d.1.3	1611-06	23.87*11.49	m ²	274.266	
				RAZEM	274.266
1.4		TYNKI i OKŁADZINY, POSADZKI - ZAPLECZE SALI			
40	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.4	0811-07	16.90+6.92+1.90+17.00+2.40+14.60+15.65	m ²	75.370	
				RAZEM	75.370
41	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.4	0818-05	11.30	m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
42	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.4	0819-15	(5.26+3.20)*2*1.50 (1.85+1.05)*2*2.00-0.80*2.00 (1.85+0.72)*2*2.00-0.80*2.00*2 (3.56+4.78)*2*2.00-0.90*2.00*2 (5.17+2.86)*2*1.50-0.90*1.50	m ² m ² m ² m ² m ²	25.380 10.000 7.080 29.760 22.740	
				RAZEM	94.960
43	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.4	0329-03	(0.34+0.22)*0.25*2.20	m ³	0.308	
				RAZEM	0.308
44	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.4	0348-03	1.85*2.50	m ²	4.625	
				RAZEM	4.625
45	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100 mm	m		
d.1.4	0313-04	1.20*2*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
46	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.4	0106-04	75.37*0.02+94.96*0.015	m ³	2.932	
				RAZEM	2.932
47	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.4	0108-11 0108-12	2.932+4.625*0.12+0.308	m ³	3.795	
				RAZEM	3.795
48	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 %	m ²		
d.1.4	0301-02	75.37+11.30	m ²	86.670	
				RAZEM	86.670
49	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 Gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.4	0309-01	86.67	m ²	86.670	
				RAZEM	86.670
50	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 50 na powierzchni poziomej	m ²		
d.1.4	0309-02	86.67	m ²	86.670	
				RAZEM	86.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	NNRNKB d.1.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 75.37+11.30	m ² m ²	 86.670	 86.670
				RAZEM	86.670
52	KNR 0-12II d.1.4 1118-09 z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 9 mm. 75.37	m ² m ²	 75.370	 75.370
				RAZEM	75.370
53	KNR 2-02 d.1.4 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam 11.30	m ² m ²	 11.300	 11.300
				RAZEM	11.300
54	KNR-W 2-02 d.1.4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile (2.81+3.77)*2-0.90	m m	 12.260	 12.260
				RAZEM	12.260
55	KNR 4-01 d.1.4 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 94.96	m ² m ²	 94.960	 94.960
				RAZEM	94.960
56	KNR 0-12II d.1.4 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 94.96	m ² m ²	 94.960	 94.960
				RAZEM	94.960
57	KNR 4-01 d.1.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 203.86	m ² m ²	 203.860	 203.860
				RAZEM	203.860
58	KNR 4-01 d.1.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 86.67+117.19	m ² m ²	 203.860	 203.860
				RAZEM	203.860
59	KNR 4-01 d.1.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 75.37+11.30	m ² m ²	 86.670	 86.670
				RAZEM	86.670
60	KNR 4-01 d.1.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.26+3.20)*2*2.50 (1.85+1.05)*2*2.50 (1.85+0.72)*2*2.50 (2.86+4.02)*2*2.50 (3.56+4.78)*2*2.50 (5.17+2.86)*2*2.50 (2.81+2.44)*2*2.50 MINUS OKŁADZINY -94.96	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 42.300 14.500 12.850 34.400 41.700 40.150 26.250 -94.960	 117.190
				RAZEM	117.190
1.5		MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
61	KNR 2-23 d.1.5 0310-04	Montaż tablic do koszykówki na ścianie 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
62	KNR 2-23 d.1.5 0310-02	Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki wraz z słupkiem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
63	KNR 2-23 d.1.5 0310-06	Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
64	KNR 2-23 d.1.5 0501-04	Montaż drabinek gimnastycznych na ścianie 11.00	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
65	Cena zakupu d.1.5	Drabinka gimnastyczna 90/220 cm 11.00	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
1.6		Ścianka działowa na łączniku w miejsce istniejących krat			
66	KNR-W 4-01 d.1.6 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 9.8	m ² m ²	 9.800	 9.800
				RAZEM	9.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR-W 2-02	Ścianka aluminiowa z drzwiami 0,9x2,00	m ²		
d.1.6	1040-05	9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800