

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Tablice rozdzielcze CPV - 45317300-5			
1	KNNR 5-18	Rozbudowa tablicy rozdzielczej	tabl.		
d.1	0501-03	1	tabl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacje elektryczne związane z wentylacją CPV - 45311200-2			
2	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.2	1209-06	10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.2	1207-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
3		Instalacje uziemiające i wyrównawcze - CPV - 45312310-3			
7	KNNR 5	Wykonanie uziemienia tablicy rozdzielczej	m		
d.3	0602-02	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II	szt.		
d.3	0606-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomiary elektryczne			
9	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4	1301-01	5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
d.4	1303-01	5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
d.4	1304-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000