



Nasz adres:

Urząd Gminy  
**Słońsk**

Ul. Sikorskiego 15  
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala  
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax. 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.5.3.2016

Słońsk dnia 10.06.2016

**Odpowiedź na pytanie nr 3 i modyfikacja nr 1 do przedmiaru robót**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą :  
Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Słońsku**

**Ogłoszonego w BZP pod nr 62501 - 2016; z dnia 31.05.2016**

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zamawiający odpowiada na zadane pytanie i wyjaśnia:

W przedmiarze nie określono postępowania w zakresie wywozu materiałów z rozbiórek.  
Pytanie: Czy Zamawiający zamierza wykonać te roboty we własnym zakresie, a Wykonawca ponosi jedynie koszty utylizacji papy? Jeżeli nie – wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje odpowiednio przedmiar robót uwzględniając powyższe pytanie**

1. Przedmiar poz.9 demontaż i montaż przewodów instalacji odgromowej

Pytanie: Jak należy rozumieć ten zapis? Czy w wycenie należy przyjąć wymianę czy ponowny montaż z użyciem materiałów z demontażu? Jeżeli wymianę wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o - DEMONTAŻ

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje odpowiednio przedmiar w podanym zakresie.**

2. W przedmiarze nie uwzględniono robót związanych z orynnowaniem (demontaż i ponowny montaż lub wymianę)

Pytanie: Co należy uwzględnić w wycenie? W ocenie oferenta – roboty konieczne do wykonania. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje odpowiednio przedmiar w podanym zakresie.**

**Otrzymują :**

1. Firma Pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

WÓJT  
Janusz Krzyśków

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DACH GŁÓWNY</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-06	1090	m <sup>2</sup>	1090.000	
				RAZEM	1090.000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-07	1090	m <sup>2</sup>	1090.000	
				RAZEM	1090.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	75.5	m <sup>2</sup>	75.500	
				RAZEM	75.500
4	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-kowej, ogniomurków, kominów, pasy nadrynnowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0515-02	75.5	m <sup>2</sup>	75.500	
				RAZEM	75.500
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachu styropapą gr. 10 cm PRZY POMOCY KLEJU	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-04	1030	m <sup>2</sup>	1030.000	
				RAZEM	1030.000
6	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
d.1	0528-02	1090	m <sup>2</sup>	1090.000	
				RAZEM	1090.000
7	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
d.1	0528-01	1090	m <sup>2</sup>	1090.000	
				RAZEM	1090.000
8	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter-mozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.1	0529-05	185	mb	185.000	
				RAZEM	185.000
9	Kalkulacja	Utylizacja papy i pozostałych materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1	własna	16.6	m <sup>3</sup>	16.600	
				RAZEM	16.600
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-scu - kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-02	26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową kolor - kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-02	56	m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 200 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym	m		
d.1	1139-05	259.66	m	259.660	
				RAZEM	259.660
13	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
d.1	1138-03	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane - montaż analog jak do poz. 12 i 13 uprzednio rozebranej instalacji	m		
d.1	0601-05	259.66	m	259.660	
				RAZEM	259.660
15	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
16	KNR 4-01	Montaż uprzednio rozebranych rynien - analog do poz. 15	m		
d.1	0535-03	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000