

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ul. Lemierzycka - Chodnik lewa strona w kierunku Lemierzyc</b>					
<b>1</b>		<b>1 - Przebudowa chodnika i wjazdów na ul. Lemierzyckiej w Ownicach od posesji nr 1 do posesji nr 17</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wiazdy na szerokości chodnika</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - zjazdy do indywidualnych posesji	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01	74.25	m <sup>2</sup>	74.3	
				RAZEM	74.3
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głę- bok. - do 35 cm grubości - zjazdy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-02	Krotność = 3 74.3	m <sup>2</sup>	74.3	
				RAZEM	74.3
3	KNR 4-01	Wywóz urobku ziemnego pochodzące- go z koryta samochodami samowyla- dowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wraz z rozplantowaniem	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-06	14.85	m <sup>3</sup>	14.85	
				RAZEM	14.85
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyla- dowczymi - za każdy nast. 1 km - na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-08	14.85	m <sup>3</sup>	14.85	
				RAZEM	14.85
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy od- sączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - chodnik, jezdnia, - zjazdy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0104-05	74.3	m <sup>2</sup>	74.30	
				RAZEM	74.30
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/ 31,5 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0114-05	74.3	m <sup>2</sup>	74.30	
				RAZEM	74.30
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do 20 cm grubości projektowanej w-wy konstrukcyjnej - konstrukcja zjazdów	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0114-06	Krotność = 5 74.30	m <sup>2</sup>	74	
				RAZEM	74
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0105-05	74.3	m <sup>2</sup>	74.300	
				RAZEM	74.300
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe na wjazdach o wy- miarach 15x30 cm z wy- konaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m		
d.1.1	0403-03	99	m	99.00	
				RAZEM	99.00
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betono- wej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej (kolor grafitowy) - zjazdy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0511-03	74.3	m <sup>2</sup>	74	
				RAZEM	74
<b>1.2</b>		<b>Chodnik</b>			
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-01	333.3	m <sup>2</sup>	333.3	
				RAZEM	333.3
12	KNR 4-01	Wywóz urobku ziemnego pochodzące- go z koryta samochodami samowyla- dowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wraz z rozplantowaniem	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0108-06	66.66	m <sup>3</sup>	66.66	
				RAZEM	66.66
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyla- dowczymi - za każdy nast. 1 km - na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0108-08	66.66	m <sup>3</sup>	66.66	
				RAZEM	66.66
14	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy od- sączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - chodnik	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0104-05	333.3	m <sup>2</sup>	333.30	
				RAZEM	333.30
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm - chodnik	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0114-07	333.3	m <sup>2</sup>	333.300	
				RAZEM	333.300
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betono- wej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0511-03	333.30	m <sup>2</sup>	333	
				RAZEM	333
17	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wy- miarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m		
d.1.2	0403-03	222.2	m	222.20	
				RAZEM	222.20
18	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.2	0404-05	222.2	m	222	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-01	Humusowanie terenów zielonych z ob- sianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm wraz z plantowaniem terenu	m <sup>2</sup>	RAZEM	222
d.1.2	0510-01		m <sup>2</sup>	202	
				RAZEM	202
<b>1.3</b>		<b>Koszty ogólne</b>			
20	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robo- tach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym i wykonanie mapy powykonawczej	m		
d.1.3	0113-03		m	247.00	
				RAZEM	247.00