

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala Gimnastyczna V			
d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Parapety zewnętrzne 9.72	m ² m ²	 9.720	 9.720
2	ZKNR C-1 d.1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 88.41	m ² m ²	 88.410	 88.410
3	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-czenie mechaniczne i zmycie 419.072	m ² m ²	 419.072	 419.072
4	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją 419.072	m ² m ²	 419.072	 419.072
5	KNR 0-23 d.1 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej 46.670	m m	 46.670	 46.670
6	KNR 0-23 d.1 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 173.355	m m	 173.355	 173.355
7	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS gr 8 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku GEMALIT COKÓŁ BUDYNKU 38.955	m ² m ²	 38.955	 38.955
8	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.12 cm - system - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 358.25	m ² m ²	 358.250	 358.250
9	KNR 0-23 d.1 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr.2 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto-waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 36.44	m ² m ²	 36.440	 36.440
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 15.565	m ² m ²	 15.565	 15.565
11	ZKNR C-1 d.1 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową 395.43	m ² m ²	 395.430	 395.430
12	KNR-W 4-03 d.1 0701-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu 24.00	szt. szt.	 24.000	 24.000
13	KNR-W 4-03 d.1 0704-08	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 24.00	m m	 24.000	 24.000
14	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
16	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 397.20	m ² m ²	 397.200	 397.200
17	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,6,8,9,11)			
18	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 51.975	m m	 51.975	 51.975

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 25.99	m ² m ²	RAZEM 25.990	51.975 25.990
20	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 25.99	m ² m ²	RAZEM 25.990	25.990 25.990
21	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 51.975	m m	RAZEM 51.975	51.975 51.975
22	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 25.990	m ² m ²	RAZEM 25.990	25.990 25.990
23	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25.990	m ² m ²	RAZEM 25.990	25.990 25.990
2		Szatkia V		RAZEM	25.990
24	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 10.332	m ² m ²	RAZEM 10.332	10.332 10.332
25	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Parapety zewnętrzne 16.08*0.25	m ² m ²	RAZEM 4.020	4.020 4.020
26	KNR 4-01 d.2 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 14	gniazd. gniazd.	RAZEM 14.000	14.000 14.000
27	ZKNR C-1 d.2 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 10.332	m ² m ²	RAZEM 10.332	10.332 10.332
28	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 73.90	m ² m ²	RAZEM 73.900	73.900 73.900
29	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.28	m ² m ²	RAZEM 73.900	73.900 73.900
30	KNR 0-23 d.2 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej 20	m m	RAZEM 20.000	20.000 20.000
31	KNR 0-23 d.2 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 33.08	m m	RAZEM 33.080	33.080 33.080
32	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS gr 8 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku GEMALIT COKÓŁ BUDYNKU 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000 10.000
33	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.12 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 64	m ² m ²	RAZEM 64.000	64.000 64.000
34	KNR 0-23 d.2 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr.2 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 7.5	m ² m ²	RAZEM 7.500	7.500 7.500
35	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 6.8	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800 6.800
36	ZKNR C-1 d.2 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową	m ²	RAZEM	6.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		71.337	m ²	71.337	
				RAZEM	71.337
37	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		69.468	m ²	69.468	
				RAZEM	69.468
38	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:25,27,28,31,33,34,35,36)			
3		Łącznik V			
39	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymś- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Parapety zewnętrzne 6.52	m ² m ²	6.520	
				RAZEM	6.520
40	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ² m ²	67.000	
		67		RAZEM	67.000
41	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie 59.4	m ² m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
42	KNR 4-01 d.3 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
43	d.3 kalk. własna	Roboty naprawcze - odbudowa włązów piwnicznych	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
44	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją 62.37	m ² m ²	62.370	
				RAZEM	62.370
45	KNR 0-23 d.3 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej	m m	21.000	
		21		RAZEM	21.000
46	KNR 0-23 d.3 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m m	26.000	
		26		RAZEM	26.000
47	KNR 0-23 d.3 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS gr 8 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku GEMALIT COKÓŁ BUDYNKU 11	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
48	KNR 0-23 d.3 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.12 cm - system STOP- TER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
49	KNR 0-23 d.3 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr.2 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygoto- waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
50	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
51	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt. szt.	9.000	
		9.00		RAZEM	9.000
52	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	9.000	
		9.00		RAZEM	9.000
53	ZKNR C-1 d.3 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową	m ² m ²	65.320	
		65.32		RAZEM	65.320
54	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
55	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 3			
d.3	r.16	(poz.:39,40,41,44,46,48,49,50,53)			
	z.sz.5.15				