

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i wykonanie mapy powykonawczej 0.2	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - głębokości 20 cm 200*4.2	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 2 840*2	m ² m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
4	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 840*0.3	m ³ m ³	252.000	
				RAZEM	252.000
5	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat. III-IV 252*2	m ³ m ³	504.000	
				RAZEM	504.000
6	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 840	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
7	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 840*4	m ² m ²	3360.000	
				RAZEM	3360.000
8	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 840	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
9	KNR 2-31 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 840*5	m ² m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
10	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spełniająca warunki odwodnienia powierzchniowego, zasypanie otworów żwirkiem frakcji 1-4mm 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
13	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najzdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000