

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z wykonaniem mapy powykonawczej 0.364	km		
			km	0.364	
				RAZEM	0.364
<b>2</b>		<b>Wjazdy szt. 3</b>			
2	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 3 45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 48	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-31 d.2 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 4-01 d.2 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 3 km grunt.kat. IV wraz z rozplantowaniem we wskazane miejsce przez inwestora 15.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.750	
				RAZEM	15.750
<b>3</b>		<b>Jezdnia i krawężniki</b>			
9	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1863	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1863.000	
				RAZEM	1863.000
10	KNR 2-31 d.3 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 3 1863	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1863.000	
				RAZEM	1863.000
11	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej lewa strona 250	m		
			m	250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 500	m		
			m	500.000	
				RAZEM	500.000
13	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - zamykający 32	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR 2-31 d.3 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1863	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1863.000	
				RAZEM	1863.000
15	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1863	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1863.000	
				RAZEM	1863.000
16	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z możliwością powierzchniowego odwodnienia nawierzchni o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem żwirem o frakcji 2-4 mm 1863	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1863.000	
				RAZEM	1863.000
17	KNR 2-01 d.3 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pnia powyżej 75 cm 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 4-01 d.3 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 3 km grunt.kat. IV wraz z rozplantowaniem we wskazane miejsce przez inwestora 1252.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1252.050	
				RAZEM	1252.050