

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie nawierzchni na działce ewid. nr 1623/26 - utwardzenie terenu nr 1</b>					
<b>1 Utwardzenie nawierzchni na działce ewid. nr 1621, 1623/26 - utwardzenie terenu nr 1</b>					
<b>1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1.1	0113-03	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające 0.012	km	0.01	
				RAZEM	0.01
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu wraz z wywozem gruzobetonu na odkład Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0812-02	12*0.06	m <sup>3</sup>	0.72	
				RAZEM	0.72
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy	m		
d.1.1	0813-03	12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09 0108-10	0.72+0.15*0.3*12	m <sup>3</sup>	1.26	
				RAZEM	1.26
<b>1.2 Podbudowy</b>					
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm. Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-01 0101-02	72	m <sup>2</sup>	72.00	
				RAZEM	72.00
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0104-01	72	m <sup>2</sup>	72.00	
				RAZEM	72.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0114-05 0114-06	72	m <sup>2</sup>	72.00	
				RAZEM	72.00
<b>1.3 Nawierzchnie</b>					
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej. Kostka betonowa typu EKOBRUK (kolor szary) z wypełnieniem otworów grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0511-04	72	m <sup>2</sup>	72.00	
				RAZEM	72.00
<b>1.4 Elementy ulic</b>					
9	KNNR 6	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C12/15.	m		
d.1.4	0403-03	35	m	35.00	
				RAZEM	35.00
<b>1.5 Roboty wykończeniowe</b>					
10	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0505-01	9	m <sup>2</sup>	9.00	
				RAZEM	9.00