



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ /szt | nr. | śred. | dług. | szt. | A I | A II | A III |
|--------------|-----|-------|--------|------|-------|-------|-----------|
| 6.1/SZT.1 | 1 | #12 | 4.16 | 4 | | | #12 16,64 |
| | 2 | #12 | 3.94 | 3 | | | #12 11,82 |
| | 3 | #12 | 4.06 | 3 | | | #12 12,18 |
| | 4 | #12 | 2.70 | 10 | | | #12 27,00 |
| | 5 | #10 | 1.16 | 24 | | | #10 27,84 |
| 6.3/SZT.2 | 6 | #10 | 3.52 | 2 | | | #10 14,08 |
| | 7 | #12 | 3.12 | 4 | | | #12 24,96 |
| | 8 | #6 | 0.98 | 14 | | | #6 13,72 |
| 6.2/SZT.1 | 9 | #12 | 4.13 | 4 | | | #12 16,52 |
| | 10 | #12 | 3.99 | 3 | | | #12 11,97 |
| | 11 | #12 | 3.90 | 3 | | | #12 11,70 |
| | 11 | #12 | 3.90 | 3 | | | #12 11,70 |
| | 5 | #6 | 1.16 | 15 | | | #6 17,40 |
| LICOŚĆ | | | [m] | | 58,96 | 14,08 | 132,79 |
| CIĘŻAR JEDN. | | | [kg/m] | | 0,222 | 0,617 | 0,888 |
| WAGA | | | [kg] | | 13,09 | 8,68 | 117,92 |

BETON B25
STAL A I;AIII

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA "MODUL" - Inż. Nelli Juraszk 65-500 Międzyzrzyce ul. Komunistów 4 tel. 997412317 n.juraszk@o2.pl | |
| INWESTYCJA | ROZBUDOWA oraz PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA na działce o nr.ewid. 1518 w jedn.ewid. SŁONSK w obrębie SŁONSK | NR. RYS. : | |
| OBIEKT | PRZEDSZKOLE DOBUDOWA | BRANŻA A | |
| TYTUŁ RYS. | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA SCHODY WEW. | SKALA | 1:20 |
| KONSTRUKTOR | INŻ. Nelli Juraszk | SPRAWDZICIEL | INŻ. Nelli Juraszk |
| PROJEKTANT | INŻ. Nelli Juraszk | DATA | 03-2017 |