

P.P. 10.0 m.n.p.m.

Rzędne terenu istniejącego	17.50	17.30	17.30	18.78
Rzędne terenu projektow.				
Rzędne osi rurociągu	16.000	15.795	15.995	16.995
Spadki [%]/długości	5.1	6.5 / l=31.0	57.5 / l=17.4	
Średnica/materiał	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm	
Zagłębienie	1.50	1.51	1.31	1.79
Punkty charakterystyczne				
Rodzaj nawierzchni				
Odległości	0.0	3.5	34.5	51.9
Hektometry				


Kotłownia W1

W2

Budynek

**Uwagi:**

- Wykonawstwo wodociągu należy skoordynować z wykonawstwem pozostałego projektowanego uzbrojenia wg odrębnych opracowań
- zewnętrzną instalację wody prowadzić na głębokości zapewniającej przykrycie ~1.5m
- Odcinki prowadzone na głębokości nie zapewniającej przykrycia 1.5m docieplić warstwą keramzytu lub żużla
- Rury układać na podsypce z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o gr. 10 cm
- Obsypkę wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) zagęszczanego warstwami o gr. 30cm
- Obsypkę i zasypkę należy zagęścić
- Nad rurociągiem (w odległości 30cm) ułożyć taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną koloru niebieskiego szerokości 15cm z wkładką metalową
- Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją montażową rur Pe producenta rur oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA "MODUŁ" 66-300 Międzyrzecz ul. Maniuszki 4 tel. 0957412317 n-jurasik@o2.pl</p>			NR RYS. :  <b>21/S</b>
INWESTOR	GMINA SŁOŃSK UL. SIKORSKIEGO 15, 66-436 SŁOŃSK <b>ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA</b> kat. obiektu IX	BRANŻA <b>S</b>	
INWESTYCJA/OBIEKT	Stońsk ul. Lipowa 15, działka nr ewid. 1518, obr. ewid. 0037 Stońsk, jedn.ewid. Stońsk	CZEŚĆ <b>I</b>	
OBIEKT		STADIUM <b>PW</b>	
TYTUŁ RYS.	<b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY</b>	SKALA <b>1:100</b>	
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF ROZEWSKI upr. nr 8/91/Gw	PODPIS	SPRAWDZIŁ inż. REGINA ROGOZA upr. nr 72/76/Gw upr. nr 42/91/Gw
		PODPIS	DATA <b>02-2017</b>

